MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA SÃO PEDRO ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: SINAPI BA 03/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2025, SICRO BA 01/2025, COM DESONERAÇÃO — **LEIS SOCIAIS (%): 92,66** — **BDI (%): 24,00**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	TOTAL (R$)
1	RUA SÃO PEDRO (155X7)							
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							9.261,31
2.1	ADM	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	7.468,80	9.261,31	9.261,31
3	SERVIÇOS PRELIMNARES							682,26
3.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00	183,40	227,42	682,26
4	TERRAPLENAGEM							2.962,05
4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.085,00	2,20	2,73	2.962,05
5	PAVIMENTAÇÃO							128.127,65
5.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.085,00	95,23	118,09	128.127,65
6	MEIO-FIO							15.307,80
6.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	310,00	39,82	49,38	15.307,80
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL							1.117,55
7.1	92335	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	6,00	99,21	123,02	738,12
7.2	02555/ORSE	ORSE	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	1,00	132,78	164,65	164,65
7.3	10712/ORSE	ORSE	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	M2	0,32	541,28	671,19	214,78
8	ACABAMENTO							465,59
8.1	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	71,30	5,27	6,53	465,59
			TOTAL					157.924,21

Allane de Brito Ribeiro
Engenheira Civil
CREA: 051900328-4