



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1100132-69 | Nº TransfereGOV/ 974294 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Apelido do Empreendimento Casa térrea acessível, 2 quartos, com áreas mínimas total construída de 59,04 m² e área útil de | | | |
| Localidade SINAPI SALVADOR | Data Base 09-25 (N DES.) | Descrição do Lote Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de | Município / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA | BDI 1 20,35% | BDI 2 14,45% | BDI 3 43,97% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de Lourdes/BA | | | | | | | | | 6.570.624,57 | |
| 1. | | | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR | | | | | - | 6.431.251,50 | |
| 1.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 177.578,50 | |
| 1.1.0.0.1. | Composição | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 12,00 | 12.295,98 | BDI 1 | 14.798,21 | 177.578,50 | RA |
| 1.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 25.350,50 | |
| 1.2.0.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 8,00 | 383,11 | BDI 1 | 461,07 | 3.688,50 | RA |
| 1.2.0.0.2. | SINAPI-I | 10779 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | MES | 6,00 | 2.223,52 | BDI 2 | 2.544,82 | 15.269,00 | RA |
| 1.2.0.0.3. | Composição | 002 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDO | UN | 1,00 | 2.573,23 | BDI 1 | 3.096,88 | 3.097,00 | RA |
| 1.2.0.0.4. | Composição | 003 | Cópia FNDE 03 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UN | 1,00 | 2.738,56 | BDI 1 | 3.295,86 | 3.296,00 | RA |
| 1.3. | | | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | | | | | - | 941.530,00 | |
| 1.3.1. | | | FUNDAÇÕES | | | | | - | 941.530,00 | |
| 1.3.1.1. | | | SAPATA | | | | | - | 357.208,00 | |
| 1.3.1.1.1. | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 437,00 | 43,03 | BDI 1 | 51,79 | 22.632,00 | RA |
| 1.3.1.1.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 234,00 | 6,86 | BDI 1 | 8,26 | 1.933,00 | RA |
| 1.3.1.1.3. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 234,00 | 43,30 | BDI 1 | 52,11 | 12.193,50 | RA |
| 1.3.1.1.4. | SINAPI | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 728,00 | 186,91 | BDI 1 | 224,95 | 163.763,50 | RA |
| 1.3.1.1.5. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2.535,00 | 11,15 | BDI 1 | 13,42 | 34.019,50 | RA |
| 1.3.1.1.6. | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.335,00 | 14,07 | BDI 1 | 16,93 | 22.601,50 | RA |
| 1.3.1.1.7. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 640,00 | 15,69 | BDI 1 | 18,88 | 12.083,00 | RA |
| 1.3.1.1.8. | Composição | 96556_ADP-01 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 70,50 | 895,56 | BDI 1 | 1.077,81 | 75.985,50 | RA |
| 1.3.1.1.9. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 354,50 | 28,12 | BDI 1 | 33,84 | 11.996,50 | RA |
| 1.3.1.2. | | | BALDRAMES | | | | | - | 371.506,00 | |
| 1.3.1.2.1. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 273,00 | 109,77 | BDI 1 | 132,11 | 36.066,00 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1100132-69 | Nº TransfereGOV 974294 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, com áreas mínimas total construída de 59,04 m² e área útil de | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 09-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de | MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA | BDI 1 20,35% | BDI 2 14,45% | BDI 3 43,97% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de Lourdes/BA | | | | | | | | | 6.570.624,57 | |
| 1.3.1.2.2. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 341,50 | 43,30 | BDI 1 | 52,11 | 17.795,50 | RA |
| 1.3.1.2.3. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 1.429,00 | 71,69 | BDI 1 | 86,28 | 123.294,00 | RA |
| 1.3.1.2.4. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4.020,00 | 12,69 | BDI 1 | 15,27 | 61.385,50 | RA |
| 1.3.1.2.5. | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 385,00 | 14,07 | BDI 1 | 16,93 | 6.518,00 | RA |
| 1.3.1.2.6. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.950,00 | 15,69 | BDI 1 | 18,88 | 36.816,00 | RA |
| 1.3.1.2.7. | Composição | 96555_ADP-01 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 95,50 | 732,59 | BDI 1 | 881,67 | 84.199,50 | RA |
| 1.3.1.2.8. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 160,50 | 28,12 | BDI 1 | 33,84 | 5.431,50 | RA |
| 1.3.1.3. | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | - | 212.816,00 | |
| 1.3.1.3.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1.697,50 | 5,23 | BDI 1 | 6,29 | 10.677,50 | RA |
| 1.3.1.3.2. | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 1.697,50 | 53,87 | BDI 1 | 64,83 | 110.049,00 | RA |
| 1.3.1.3.3. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 1.697,50 | 45,08 | BDI 1 | 54,25 | 92.089,50 | RA |
| 1.4. | | | SUPRAESTRUTURA | | | | | - | 549.219,50 | |
| 1.4.1. | | | PILARES, VIGAS E LAJES | | | | | - | 549.219,50 | |
| 1.4.1.0.1. | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 719,50 | 62,33 | BDI 1 | 75,01 | 53.969,50 | RA |
| 1.4.1.0.2. | Composição | 92463_ADP-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. | M2 | 1.027,00 | 64,50 | BDI 1 | 77,63 | 79.726,00 | RA |
| 1.4.1.0.3. | SINAPI | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 206,50 | 120,40 | BDI 1 | 144,90 | 29.922,00 | RA |
| 1.4.1.0.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.520,00 | 12,87 | BDI 1 | 15,49 | 54.525,00 | RA |
| 1.4.1.0.5. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 750,00 | 11,67 | BDI 1 | 14,04 | 10.530,00 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1100132-69 | Nº TransfereGOV 974294 | PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Apelido do Empreendimento Casa térrea acessível, 2 quartos, com áreas mínimas total construída de 59,04 m² e área útil de | | | |
| Localidade SINAPI SALVADOR | Data Base 09-25 (N DES.) | Descrição do Lote Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de | Município / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA | BDI 1 20,35% | BDI 2 14,45% | BDI 3 43,97% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|---------------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de Lourdes/BA | | | | | | | | | 6.570.624,57 | |
| 1.4.1.0.6. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.265,00 | 10,64 | BDI 1 | 12,81 | 41.824,50 | RA |
| 1.4.1.0.7. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.280,00 | 9,34 | BDI 1 | 11,24 | 48.107,00 | RA |
| 1.4.1.0.8. | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 288,50 | 180,49 | BDI 1 | 217,22 | 62.668,00 | RA |
| 1.4.1.0.9. | Composição | 103669_ADP-01 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 64,00 | 901,57 | BDI 1 | 1.085,04 | 69.442,50 | RA |
| 1.4.1.0.10. | Composição | 103682_ADP-01 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 89,00 | 919,65 | BDI 1 | 1.106,80 | 98.505,00 | RA |
| 1.5. | | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | - | 980.490,00 | |
| 1.5.1. | | | ALVENARIA/FECHAMENTOS | | | | | - | 543.889,50 | |
| 1.5.1.0.1. | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 4.325,00 | 98,36 | BDI 1 | 118,38 | 511.993,50 | RA |
| 1.5.1.0.2. | SINAPI | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 810,00 | 20,99 | BDI 1 | 25,26 | 20.460,50 | RA |
| 1.5.1.0.3. | SINAPI | 105028 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 460,00 | 20,66 | BDI 1 | 24,86 | 11.435,50 | RA |
| 1.5.2. | | | ESQUADRIAS METÁLICAS | | | | | - | 274.332,00 | |
| 1.5.2.0.1. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 168,00 | 576,28 | BDI 1 | 693,55 | 116.516,50 | RA |
| 1.5.2.0.2. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 130,00 | 197,17 | BDI 1 | 237,29 | 30.847,50 | RA |
| 1.5.2.0.3. | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 140,00 | 279,67 | BDI 1 | 336,58 | 47.121,00 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1100132-69 | Nº TransfereGOV 974294 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, com áreas mínimas total construída de 59,04 m² e área útil de | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 09-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de | MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA | BDI 1 20,35% | BDI 2 14,45% | BDI 3 43,97% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|--------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de Lourdes/BA | | | | | | | | | 6.570.624,57 | |
| 1.5.2.0.4. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 24,00 | 381,48 | BDI 1 | 459,11 | 11.018,50 | RA |
| 1.5.2.0.5. | SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 1.080,00 | 17,87 | BDI 1 | 21,51 | 23.231,00 | RA |
| 1.5.2.0.6. | SINAPI | 105812 | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 | M | 2.160,00 | 17,54 | BDI 1 | 21,11 | 45.597,50 | RA |
| 1.5.3. | | | ESQUADRIAS DE MADEIRAS | | | | | - | 162.268,50 | |
| 1.5.3.0.1. | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 150,00 | 898,87 | BDI 1 | 1.081,79 | 162.268,50 | RA |
| 1.6. | | | COBERTURA E PROTEÇÕES | | | | | - | 1.111.244,00 | |
| 1.6.1. | | | TELHADOS | | | | | - | 1.111.244,00 | |
| 1.6.1.0.1. | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 3.674,50 | 80,81 | BDI 1 | 97,25 | 357.345,00 | RA |
| 1.6.1.0.2. | SINAPI | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 3.674,50 | 46,55 | BDI 1 | 56,02 | 205.845,50 | RA |
| 1.6.1.0.3. | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 5.190,00 | 12,07 | BDI 1 | 14,53 | 75.410,50 | RA |
| 1.6.1.0.4. | SINAPI | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 26.300,00 | 3,23 | BDI 1 | 3,89 | 102.307,00 | RA |
| 1.6.1.0.5. | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 532,50 | 27,08 | BDI 1 | 32,59 | 17.354,00 | RA |
| 1.6.1.0.6. | SINAPI | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | UN | 200,00 | 1.466,48 | BDI 1 | 1.764,91 | 352.982,00 | RA |
| 1.7. | | | REVESTIMENTOS | | | | | - | 957.726,50 | |
| 1.7.1. | | | REVESTIMENTOS INTERNOS | | | | | - | 299.194,50 | |
| 1.7.1.0.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 6.829,00 | 4,96 | BDI 1 | 5,97 | 40.769,00 | RA |
| 1.7.1.0.2. | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 222,00 | 6,68 | BDI 1 | 8,04 | 1.785,00 | RA |
| 1.7.1.0.3. | SINAPI | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1.198,50 | 33,60 | BDI 1 | 40,44 | 48.467,50 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1100132-69 | Nº TransfereGOV 974294 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, com áreas mínimas total construída de 59,04 m² e área útil de | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 09-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de | MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA | BDI 1 20,35% | BDI 2 14,45% | BDI 3 43,97% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|--------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de Lourdes/BA | | | | | | | | | 6.570.624,57 | |
| 1.7.1.0.4. | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 4.002,50 | 30,27 | BDI 1 | 36,43 | 145.811,00 | RA |
| 1.7.1.0.5. | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1.628,00 | 26,82 | BDI 1 | 32,28 | 52.552,00 | RA |
| 1.7.1.0.6. | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 222,00 | 36,72 | BDI 1 | 44,19 | 9.810,00 | RA |
| 1.7.2. | | | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | | | | | - | 80.523,50 | |
| 1.7.2.0.1. | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 982,50 | 56,82 | BDI 1 | 68,38 | 67.183,50 | RA |
| 1.7.2.0.2. | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 216,00 | 51,32 | BDI 1 | 61,76 | 13.340,00 | RA |
| 1.7.3. | | | REVESTIMENTOS EXTERNOS | | | | | - | 225.258,50 | |
| 1.7.3.0.1. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1.517,50 | 8,89 | BDI 1 | 10,70 | 16.237,50 | RA |
| 1.7.3.0.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1.522,50 | 7,63 | BDI 1 | 9,18 | 13.976,50 | RA |
| 1.7.3.0.3. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1.522,50 | 45,48 | BDI 1 | 54,74 | 83.341,50 | RA |
| 1.7.3.0.4. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1.517,50 | 61,16 | BDI 1 | 73,61 | 111.703,00 | RA |
| 1.7.4. | | | FORROS | | | | | - | 145.826,00 | |
| 1.7.4.0.1. | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 1.795,00 | 67,50 | BDI 1 | 81,24 | 145.826,00 | RA |
| 1.7.5. | | | PINTURA | | | | | - | 206.924,00 | |
| 1.7.5.1. | | | PINTURAS INTERNAS | | | | | - | 109.406,00 | |
| 1.7.5.1.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 5.630,50 | 4,32 | BDI 1 | 5,20 | 29.278,50 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1100132-69 | Nº TransfereGOV/ 974294 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, com áreas mínimas total construída de 59,04 m² e área útil de | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 09-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de | MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA | BDI 1 20,35% | BDI 2 14,45% | BDI 3 43,97% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|--------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de Lourdes/BA | | | | | | | | | 6.570.624,57 | |
| 1.7.5.1.2. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 222,00 | 5,36 | BDI 1 | 6,45 | 1.432,00 | RA |
| 1.7.5.1.3. | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 222,00 | 13,63 | BDI 1 | 16,40 | 3.641,00 | RA |
| 1.7.5.1.4. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 5.630,50 | 11,08 | BDI 1 | 13,33 | 75.054,50 | RA |
| 1.7.5.2. | | | PINTURAS EXTERNAS | | | | | - | 58.824,00 | |
| 1.7.5.2.1. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 3.040,00 | 5,00 | BDI 1 | 6,02 | 18.301,00 | RA |
| 1.7.5.2.2. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 3.040,00 | 11,08 | BDI 1 | 13,33 | 40.523,00 | RA |
| 1.7.5.3. | | | PINTURA ESQUADRIAS | | | | | - | 38.694,00 | |
| 1.7.5.3.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 748,00 | 2,10 | BDI 1 | 2,53 | 1.892,50 | RA |
| 1.7.5.3.2. | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 748,00 | 22,85 | BDI 1 | 27,50 | 20.570,00 | RA |
| 1.7.5.3.3. | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 748,00 | 18,03 | BDI 1 | 21,70 | 16.231,50 | RA |
| 1.8. | | | PAVIMENTAÇÕES | | | | | - | 609.375,00 | |
| 1.8.1. | | | PISO CERÂMICO | | | | | - | 482.146,00 | |
| 1.8.1.0.1. | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 2.693,50 | 0,75 | BDI 1 | 0,90 | 2.424,00 | RA |
| 1.8.1.0.2. | SINAPI | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 269,50 | 183,26 | BDI 1 | 220,55 | 59.438,00 | RA |
| 1.8.1.0.3. | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 2.693,50 | 2,27 | BDI 1 | 2,73 | 7.353,50 | RA |
| 1.8.1.0.4. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 2.693,50 | 39,99 | BDI 1 | 48,13 | 129.638,00 | RA |
| 1.8.1.0.5. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 756,50 | 58,12 | BDI 1 | 69,95 | 52.917,00 | RA |
| 1.8.1.0.6. | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 1.617,00 | 44,85 | BDI 1 | 53,98 | 87.285,50 | RA |
| 1.8.1.0.7. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE | M2 | 840,00 | 51,51 | BDI 1 | 61,99 | 52.071,50 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1100132-69 | Nº TransfereGOV/ 974294 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, com áreas mínimas total construída de 59,04 m² e área útil de | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 09-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de | MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA | BDI 1 20,35% | BDI 2 14,45% | BDI 3 43,97% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de Lourdes/BA | | | | | | | | | 6.570.624,57 | |
| 1.8.1.0.8. | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 955,00 | 43,53 | BDI 1 | 52,39 | 50.032,50 | RA |
| 1.8.1.0.9. | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 578,00 | 58,92 | BDI 1 | 70,91 | 40.986,00 | RA |
| 1.8.2. | | | PISOS CIMENTADOS | | | | | - | 57.764,00 | |
| 1.8.2.0.1. | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 807,50 | 0,75 | BDI 1 | 0,90 | 727,00 | RA |
| 1.8.2.0.2. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 56,50 | 838,80 | BDI 1 | 1.009,50 | 57.037,00 | RA |
| 1.8.3. | | | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | | | | | - | 69.465,00 | |
| 1.8.3.0.1. | SINAPI | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 126,00 | 78,46 | BDI 1 | 94,43 | 11.898,00 | RA |
| 1.8.3.0.2. | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 1.862,50 | 6,67 | BDI 1 | 8,03 | 14.956,00 | RA |
| 1.8.3.0.3. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 325,00 | 108,94 | BDI 1 | 131,11 | 42.611,00 | RA |
| 1.9. | | | INSTALAÇÕES | | | | | - | 1.048.216,50 | |
| 1.9.1. | | | ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS | | | | | - | 458.919,50 | |
| 1.9.1.1. | | | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | | | | | - | 128.703,00 | |
| 1.9.1.1.1. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 100,00 | 10,50 | BDI 1 | 12,64 | 1.264,00 | RA |
| 1.9.1.1.2. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 50,00 | 10,50 | BDI 1 | 12,64 | 632,00 | RA |
| 1.9.1.1.3. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 50,00 | 12,30 | BDI 1 | 14,80 | 740,00 | RA |
| 1.9.1.1.4. | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 50,00 | 22,78 | BDI 1 | 27,42 | 1.371,00 | RA |
| 1.9.1.1.5. | Composição | 93674_ADP-01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 100,00 | 202,45 | BDI 1 | 243,65 | 24.365,00 | RA |
| 1.9.1.1.6. | SINAPI | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 50,00 | 1.459,58 | BDI 1 | 1.756,60 | 87.830,00 | RA |
| 1.9.1.1.7. | Composição | 101873_ADP-01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 50,00 | 207,74 | BDI 1 | 250,02 | 12.501,00 | RA |
| 1.9.1.2. | | | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | | | | | - | 91.539,50 | |
| 1.9.1.2.1. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 350,00 | 26,97 | BDI 1 | 32,46 | 11.361,00 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1100132-69 | Nº TransfereGOV 974294 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Apelido do Empreendimento Casa térrea acessível, 2 quartos, com áreas mínimas total construída de 59,04 m² e área útil de | | | |
| Localidade SINAPI SALVADOR | Data Base 09-25 (N DES.) | Descrição do Lote Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de | Município / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA | BDI 1 20,35% | BDI 2 14,45% | BDI 3 43,97% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de Lourdes/BA | | | | | | | | | 6.570.624,57 | |
| 1.9.1.2.2. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 250,00 | 27,07 | BDI 1 | 32,58 | 8.145,00 | RA |
| 1.9.1.2.3. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50,00 | 40,87 | BDI 1 | 49,19 | 2.459,50 | RA |
| 1.9.1.2.4. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 500,00 | 28,23 | BDI 1 | 33,97 | 16.985,00 | RA |
| 1.9.1.2.5. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 300,00 | 32,34 | BDI 1 | 38,92 | 11.676,00 | RA |
| 1.9.1.2.6. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50,00 | 44,40 | BDI 1 | 53,44 | 2.672,00 | RA |
| 1.9.1.2.7. | SINAPI | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50,00 | 26,34 | BDI 1 | 31,70 | 1.585,00 | RA |
| 1.9.1.2.8. | SINAPI | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50,00 | 41,68 | BDI 1 | 50,16 | 2.508,00 | RA |
| 1.9.1.2.9. | Composição | 91947_ADP-01 | SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 100,00 | 7,55 | BDI 1 | 9,09 | 909,00 | RA |
| 1.9.1.2.10. | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 600,00 | 11,51 | BDI 1 | 13,85 | 8.310,00 | RA |
| 1.9.1.2.11. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 650,00 | 18,46 | BDI 1 | 22,22 | 14.443,00 | RA |
| 1.9.1.2.12. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100,00 | 32,63 | BDI 1 | 39,27 | 3.927,00 | RA |
| 1.9.1.2.13. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 350,00 | 15,57 | BDI 1 | 18,74 | 6.559,00 | RA |
| 1.9.1.3. | | | FIOS E CABOS | | | | | - | 238.677,00 | |
| 1.9.1.3.1. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.895,00 | 3,00 | BDI 1 | 3,61 | 17.671,00 | RA |
| 1.9.1.3.2. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.940,00 | 4,34 | BDI 1 | 5,22 | 67.547,00 | RA |
| 1.9.1.3.3. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.240,00 | 6,68 | BDI 1 | 8,04 | 9.969,50 | RA |
| 1.9.1.3.4. | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 1.295,00 | 10,51 | BDI 1 | 12,65 | 16.382,00 | RA |
| 1.9.1.3.5. | SINAPI | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 415,00 | 10,00 | BDI 1 | 12,04 | 4.996,50 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1100132-69 | Nº TransfereGOV 974294 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, com áreas mínimas total construída de 59,04 m² e área útil de | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 09-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de | MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA | BDI 1 20,35% | BDI 2 14,45% | BDI 3 43,97% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de Lourdes/BA | | | | | | | | | 6.570.624,57 | |
| 1.9.1.3.6. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.235,00 | 17,84 | BDI 1 | 21,47 | 47.985,50 | RA |
| 1.9.1.3.7. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.915,00 | 9,45 | BDI 1 | 11,37 | 33.143,50 | RA |
| 1.9.1.3.8. | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.103,00 | 7,42 | BDI 1 | 8,93 | 9.850,00 | RA |
| 1.9.1.3.9. | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2.915,00 | 8,87 | BDI 1 | 10,68 | 31.132,00 | RA |
| 1.9.2. | | | HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO | | | | | - | 153.957,50 | |
| 1.9.2.1. | | | TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS | | | | | - | 46.458,50 | |
| 1.9.2.1.1. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 350,00 | 12,43 | BDI 1 | 14,96 | 5.236,00 | RA |
| 1.9.2.1.2. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 400,00 | 8,77 | BDI 1 | 10,55 | 4.220,00 | RA |
| 1.9.2.1.3. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 200,00 | 13,20 | BDI 1 | 15,89 | 3.178,00 | RA |
| 1.9.2.1.4. | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 400,00 | 6,59 | BDI 1 | 7,93 | 3.172,00 | RA |
| 1.9.2.1.5. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 255,00 | 4,80 | BDI 1 | 5,78 | 1.474,00 | RA |
| 1.9.2.1.6. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 435,00 | 23,98 | BDI 1 | 28,86 | 12.554,00 | RA |
| 1.9.2.1.7. | Composição | CPU-01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") | UN | 50,00 | 276,27 | BDI 1 | 332,49 | 16.624,50 | RA |
| 1.9.2.2. | | | REGISTROS | | | | | - | 29.413,50 | |
| 1.9.2.2.1. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 50,00 | 87,34 | BDI 1 | 105,11 | 5.255,50 | RA |
| 1.9.2.2.2. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 150,00 | 91,90 | BDI 1 | 110,60 | 16.590,00 | RA |
| 1.9.2.2.3. | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 100,00 | 40,08 | BDI 1 | 48,24 | 4.824,00 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1100132-69 | Nº TransfereGOV 974294 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, com áreas mínimas total construída de 59,04 m² e área útil de | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 09-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de | MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA | BDI 1 20,35% | BDI 2 14,45% | BDI 3 43,97% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de Lourdes/BA | | | | | | | | | 6.570.624,57 | |
| 1.9.2.2.4. | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 200,00 | 11,40 | BDI 1 | 13,72 | 2.744,00 | RA |
| 1.9.2.3. | | | ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA | | | | | - | 28.559,50 | |
| 1.9.2.3.1. | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 50,00 | 162,73 | BDI 1 | 195,85 | 9.792,50 | RA |
| 1.9.2.3.2. | Composição | 104994_AD-01 | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | UN | 50,00 | 146,59 | BDI 1 | 176,42 | 8.821,00 | RA |
| 1.9.2.3.3. | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 50,00 | 38,77 | BDI 1 | 46,66 | 2.333,00 | RA |
| 1.9.2.3.4. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 337,50 | 12,22 | BDI 1 | 14,71 | 4.964,50 | RA |
| 1.9.2.3.5. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 150,00 | 4,80 | BDI 1 | 5,78 | 867,00 | RA |
| 1.9.2.3.6. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 100,00 | 8,77 | BDI 1 | 10,55 | 1.055,00 | RA |
| 1.9.2.3.7. | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50,00 | 12,07 | BDI 1 | 14,53 | 726,50 | RA |
| 1.9.2.4. | | | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | | | | | - | 49.526,00 | |
| 1.9.2.4.1. | SINAPI | 102605 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 50,00 | 244,73 | BDI 1 | 294,53 | 14.726,50 | RA |
| 1.9.2.4.2. | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | 50,00 | 4,52 | BDI 1 | 5,44 | 272,00 | RA |
| 1.9.2.4.3. | SINAPI | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | 100,00 | 5,10 | BDI 1 | 6,14 | 614,00 | RA |
| 1.9.2.4.4. | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 50,00 | 18,23 | BDI 1 | 21,94 | 1.097,00 | RA |
| 1.9.2.4.5. | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 100,00 | 24,01 | BDI 1 | 28,90 | 2.890,00 | RA |
| 1.9.2.4.6. | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 50,00 | 37,32 | BDI 1 | 44,91 | 2.245,50 | RA |
| 1.9.2.4.7. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 400,00 | 8,77 | BDI 1 | 10,55 | 4.220,00 | RA |
| 1.9.2.4.8. | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 200,00 | 11,97 | BDI 1 | 14,41 | 2.882,00 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1100132-69 | Nº TransfereGOV 974294 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, com áreas mínimas total construída de 59,04 m² e área útil de | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 09-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de | MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA | BDI 1 20,35% | BDI 2 14,45% | BDI 3 43,97% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|--------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de Lourdes/BA | | | | | | | | | 6.570.624,57 | |
| 1.9.2.4.9. | SINAPI | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50,00 | 13,47 | BDI 1 | 16,21 | 810,50 | RA |
| 1.9.2.4.10. | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 100,00 | 7,21 | BDI 1 | 8,68 | 868,00 | RA |
| 1.9.2.4.11. | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 150,00 | 16,65 | BDI 1 | 20,04 | 3.006,00 | RA |
| 1.9.2.4.12. | SINAPI | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50,00 | 18,03 | BDI 1 | 21,70 | 1.085,00 | RA |
| 1.9.2.4.13. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 220,00 | 12,22 | BDI 1 | 14,71 | 3.236,00 | RA |
| 1.9.2.4.14. | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 527,50 | 18,23 | BDI 1 | 21,94 | 11.573,50 | RA |
| 1.9.3. | | | SANITÁRIAS / PLUVIAL | | | | | - | 319.181,50 | |
| 1.9.3.1. | | | TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS | | | | | - | 114.971,50 | |
| 1.9.3.1.1. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 150,00 | 10,17 | BDI 1 | 12,24 | 1.836,00 | RA |
| 1.9.3.1.2. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 100,00 | 14,77 | BDI 1 | 17,78 | 1.778,00 | RA |
| 1.9.3.1.3. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 100,00 | 9,97 | BDI 1 | 12,00 | 1.200,00 | RA |
| 1.9.3.1.4. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 450,00 | 14,17 | BDI 1 | 17,05 | 7.672,50 | RA |
| 1.9.3.1.5. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50,00 | 25,36 | BDI 1 | 30,52 | 1.526,00 | RA |
| 1.9.3.1.6. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50,00 | 22,43 | BDI 1 | 26,99 | 1.349,50 | RA |
| 1.9.3.1.7. | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50,00 | 38,44 | BDI 1 | 46,26 | 2.313,00 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1100132-69 | Nº TransfereGOV 974294 | PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Apelido do Empreendimento Casa térrea acessível, 2 quartos, com áreas mínimas total construída de 59,04 m² e área útil de | | | |
| Localidade SINAPI SALVADOR | Data Base 09-25 (N DES.) | Descrição do Lote Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de | Município / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA | BDI 1 20,35% | BDI 2 14,45% | BDI 3 43,97% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de Lourdes/BA | | | | | | | | | 6.570.624,57 | |
| 1.9.3.1.8. | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 50,00 | 9,16 | BDI 1 | 11,02 | 551,00 | RA |
| 1.9.3.1.9. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 167,50 | 21,06 | BDI 1 | 25,35 | 4.246,00 | RA |
| 1.9.3.1.10. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 510,50 | 26,03 | BDI 1 | 31,33 | 15.994,00 | RA |
| 1.9.3.1.11. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 200,00 | 11,44 | BDI 1 | 13,77 | 2.754,00 | RA |
| 1.9.3.1.12. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.690,00 | 36,26 | BDI 1 | 43,64 | 73.751,50 | RA |
| 1.9.3.2. | | | ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS | | | | | - | 204.210,00 | |
| 1.9.3.2.1. | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 250,00 | 586,79 | BDI 1 | 706,20 | 176.550,00 | RA |
| 1.9.3.2.2. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50,00 | 44,82 | BDI 1 | 53,94 | 2.697,00 | RA |
| 1.9.3.2.3. | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50,00 | 17,60 | BDI 1 | 21,18 | 1.059,00 | RA |
| 1.9.3.2.4. | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50,00 | 18,36 | BDI 1 | 22,10 | 1.105,00 | RA |
| 1.9.3.2.5. | SINAPI | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 50,00 | 378,88 | BDI 1 | 455,98 | 22.799,00 | RA |
| 1.9.4. | | | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | | | | | - | 116.158,00 | |
| 1.9.4.0.1. | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 50,00 | 503,47 | BDI 1 | 605,93 | 30.296,50 | RA |
| 1.9.4.0.2. | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 50,00 | 254,54 | BDI 1 | 306,34 | 15.317,00 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1100132-69 | Nº TransfereGOV 974294 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, com áreas mínimas total construída de 59,04 m² e área útil de | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 09-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de | MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA | BDI 1 20,35% | BDI 2 14,45% | BDI 3 43,97% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|--------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de Lourdes/BA | | | | | | | | | 6.570.624,57 | |
| 1.9.4.0.3. | SINAPI | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 50,00 | 388,30 | BDI 1 | 467,32 | 23.366,00 | RA |
| 1.9.4.0.4. | SINAPI | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 50,00 | 557,33 | BDI 1 | 670,75 | 33.537,50 | RA |
| 1.9.4.0.5. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 50,00 | 108,64 | BDI 1 | 130,75 | 6.537,50 | RA |
| 1.9.4.0.6. | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 50,00 | 118,05 | BDI 1 | 142,07 | 7.103,50 | RA |
| 1.10. | | | COMPLEMENTAÇÕES | | | | | - | 30.521,00 | |
| 1.10.1. | | | CALAFETE / LIMPEZA | | | | | - | 30.521,00 | |
| 1.10.1.0.1. | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 50,00 | 5,31 | BDI 1 | 6,39 | 319,50 | RA |
| 1.10.1.0.2. | SINAPI | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | M2 | 36,00 | 17,59 | BDI 1 | 21,17 | 762,00 | RA |
| 1.10.1.0.3. | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 807,50 | 3,70 | BDI 1 | 4,45 | 3.593,50 | RA |
| 1.10.1.0.4. | SINAPI | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1.795,00 | 1,61 | BDI 1 | 1,94 | 3.482,50 | RA |
| 1.10.1.0.5. | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 588,00 | 3,03 | BDI 1 | 3,65 | 2.146,00 | RA |
| 1.10.1.0.6. | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 2.373,00 | 5,62 | BDI 1 | 6,76 | 16.041,50 | RA |
| 1.10.1.0.7. | SINAPI | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 504,00 | 1,05 | BDI 1 | 1,26 | 635,00 | RA |
| 1.10.1.0.8. | SINAPI | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 1.198,50 | 1,69 | BDI 1 | 2,03 | 2.433,00 | RA |
| 1.10.1.0.9. | SINAPI | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 100,00 | 9,21 | BDI 1 | 11,08 | 1.108,00 | RA |
| 2. | | | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS | | | | | - | 139.373,07 | |
| 2.1. | | | PROJETO BÁSICO | | | | | - | 131.518,75 | |
| 2.1.0.0.1. | SBC | 103 | PROJETO DE ARQUITETURA | M2 | 3.011,04 | 13,12 | BDI 3 | 18,89 | 56.878,75 | RA |
| 2.1.0.0.2. | SBC | 63 | PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS ATE 400M2 | M2 | 1.200,00 | 17,85 | BDI 3 | 25,70 | 30.840,00 | RA |
| 2.1.0.0.3. | SBC | 31 | PROJETO ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO ACIMA 400M2 | M2 | 1.200,00 | 16,80 | BDI 3 | 24,19 | 29.028,00 | RA |
| 2.1.0.0.4. | SBC | 406 | PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 | M2 | 1.200,00 | 8,55 | BDI 3 | 12,31 | 14.772,00 | RA |
| 2.2. | | | PROJETO EXECUTIVO | | | | | - | 7.854,32 | |
| 2.2.0.0.1. | SBC | 88 | PROJETO EXECUTIVO DE RESIDENCIAS ACIMA DE 400M2 | M2 | 59,04 | 24,15 | BDI 3 | 34,77 | 2.052,89 | RA |
| 2.2.0.0.2. | SBC | 301 | PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES | M2 | 59,04 | 21,00 | BDI 3 | 30,23 | 1.784,71 | RA |
| 2.2.0.0.3. | SBC | 50 | PROJETO DE INSTALACOES GERAIS EM EDIFICACOES | M2 | 59,04 | 47,25 | BDI 3 | 68,03 | 4.016,72 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1100132-69 | Nº TransfereGOV 974294 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, com áreas mínimas total construída de 59,04 m² e área útil de | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 09-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de | MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA | BDI 1 20,35% | BDI 2 14,45% | BDI 3 43,97% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| Construção de Unidades Habitacionais no Município de Campo Alegre de Loudes/BA | | | | | | | | | 6.570.624,57 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA
Local

sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Andressa Vasconcelos Porto
CREA/CAU: CREA/BA 0522880169
ART/RRT: ART Nº BA20251212769

RECURSO
↓