



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA

PLANILHA GERAL

PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC

CONVÊNIO Nº: 939396/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
1.0	Serviços Preliminares				167.216,49
2.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado (3,60 X 1,80) m	unid.	1,00	4.193,13	4.193,13
2.2	Administração local da obra	unid.	1,00	83.837,21	83.837,21
2.3	Serviços de demolições e retiradas	unid.	1,00	79.186,15	79.186,15
2.0	Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas				2.702.275,16
2.1	Reconstrução de unidade habitacional (2 quartos).	unid.	6,00	94.756,73	568.540,40
2.2	Reconstrução de unidade habitacional (3 quartos).	unid.	6,00	110.285,14	661.710,84
2.3	Restauração de unidades habitacionais - 43 unidades	unid.	1,00	1.472.023,92	1.472.023,92
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO				R\$	2.869.491,65

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

JAndrade
Jailma Santos Andrade
Engenheira Civil
CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA							
PLANILHA GERAL							
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCCD							
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%
CONVÊNIO N°: 939396/2022							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNIT.SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	COMP. 01	Placa da obra em chapa de aço galvanizado (3,60 X 1,80) m	m²	6,48	517,67	647,09	4.193,13
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO R\$							4.193,13
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.							

JAndrade.
Jailma Santos Andrade
Engenheira Civil
CREA-BA 0522377939



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA

PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC

MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA

CONVÊNIO Nº: 939396/2022

BDI (SERVIÇOS):

25,00%

RESUMO - SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				167.216,49
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado (3,60 X 1,80) m	unid.	6,48	647,09	4.193,13
1.2	Administração local da obra	unid.	1,00	83.837,21	83.837,21
1.3	Serviços de demolições e retiradas	unid.	1,00	79.186,15	79.186,15
2.0	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS				1.230.251,24
2.1	Reconstrução de unidade habitacional (2 quartos)	unid.	6,00	94.756,73	568.540,40
2.2	Reconstrução de unidade habitacional (3 quartos)	unid.	6,00	110.285,14	661.710,84
3.0	RESTAURAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS				1.472.023,92
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	181,00	86,82	15.714,42
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	6.975,84	7,31	50.993,39
3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	6.975,84	58,38	407.249,54
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS	M3	29,94	1.137,72	34.063,34
3.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M2	717,70	99,41	71.346,56
3.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	512,78	109,12	55.954,55
3.7	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	512,78	61,56	31.566,74
3.8	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	M2	147,84	609,03	90.039,00
3.9	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	M2	10,00	609,03	6.090,30
3.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	10.480,64	18,43	193.158,20
3.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	498,40	35,53	17.708,15
3.12	CONJUNTO SANITÁRIO	UND	27,00	9.016,98	243.458,46
3.13	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	UND	27,00	498,67	13.464,09
3.14	TANQUE SÉPTICO	UND	27,00	2.551,79	68.898,33
3.15	SUMIDOURO	UND	27,00	2.285,10	61.697,70
3.16	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	UND	27,00	1.141,87	30.830,49
3.17	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	UND	27,00	2.955,21	79.790,67
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO. R\$					2.869.491,65

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

Jailma Santos Andrade
Jailma Santos Andrade
Engenheira Civil
CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA
LISTA DE BENEFICIÁRIOS E QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA

POVOADO: GERGILIM

Nº	Nome do Beneficiário	Localidade	Levantamento de Parede (m²)	Reboco Parede (m²)	Chapisco (m²)	Piso (m²)	Calçada de Proteção (m²)	Pintura de Parede (m²)	Pintura de Esquadrias (m²)	Trama de madeira (teto) (m²)	Telhamento (m²)	Porta 80x210cm (unid)	Janela 100x100cm (unid)	Modulo Sanitário. (unid)	Modulo Habit. (unid)
01	SANTANA BISPO DA CRUZ	GERGILIM		133,00	133,00		14,50	133,00	8,72			1,00		1,00	
02	ANDRÉIA PIRES DA SILVA TELES	GERGILIM						251,00	18,08						
03	SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS SOUSA	GERGILIM		61,23	61,23	60,30	19,05	201,69	22,80			2,00		1,00	
04	MICHELE DOS SANTOS PASSOS	GERGILIM													1,00
05	ELIZONEIDE DOS SANTOS FERREIRA	GERGILIM		61,00	61,00		14,38	390,20	23,52	115,32	115,32			1,00	
06	DESABITADA	GERGILIM													
07	JUSCILENE DOS SANTOS FERREIRA	GERGILIM		89,43	89,43		10,42	205,96	19,44			2,00		1,00	
08	ELIAS JOSÉ DOS SANTOS	GERGILIM		99,15	99,15		13,32	99,15	16,80			3,00		1,00	
09	CARMELINA MARIA BARBOSA	GERGILIM		107,52	107,52		19,20	576,18	30,80	161,20	161,20	3,00		1,00	
10	LUIZ HENRIQUE BARBOSA PEREIRA	GERGILIM		56,20	56,20		13,80	75,40	12,72					1,00	
11	JOSIMAR BARBOSA	GERGILIM		106,70	106,70		15,80		24,80			3,00			
12	IVA JOSÉ DOS SANTOS	GERGILIM													1,00
13	ISNAEL JOSÉ DOS SANTOS	GERGILIM	27,75	126,96	126,96	53,69	9,45	333,20	16,08	69,69	69,69	2,00	2,00	1,00	
14	NÃO QUIS RECEBER AS MELHORIAS	GERGILIM													
15	UBIRATAN JESUS DE OLIVEIRA	GERGILIM													1,00
16	SIVALDO DE JESUS DE OLIVEIRA	GERGILIM		240,54	240,54		16,50	240,54	19,44			2,00		1,00	
17	IVETE MARIA DE JESUS OLIVEIRA	GERGILIM		88,24	88,24		20,50	323,19	14,72			3,00			
18	LEONCIO JOSÉ DOS SANTOS	GERGILIM													1,00
19	TALANE DOS SANTOS CRUZ	GERGILIM		261,48	261,48	46,35	16,73	261,48				3,00		1,00	
20	DESABITADA	GERGILIM													
21	CLEIDE DOS SANTOS	GERGILIM		96,75	96,75		16,33	381,50	20,08			4,00			
22	JOSENILDO JOSÉ BARBOSA	GERGILIM					10,00	229,12	10,72			2,00		1,00	
23	PAULO JOSÉ DOS SANTOS	GERGILIM		285,15	285,15		18,30	285,15	10,72			2,00		1,00	
24	SEVERIANA MARIA DE JESUS	GERGILIM		49,37	49,37		11,56	194,83				5,00	1,00		
25	EDSON DA SILVA SANTOS	GERGILIM	2,00	228,60	228,60	48,30	20,85	228,60	10,72			2,00		1,00	

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

26	ILDAILDA MARIA DE JESUS	GERGILIM													1,00
27	MICHELE DOS REIS	GERGILIM	4,45	233,10	233,10	41,75	16,40	233,10				4,00	3,00	1,00	
28	NÃO QUIS RECEBER AS MELHORIAS	GERGILIM													
29	VANICLECIA DE SOUSA CRUZ ALVES	GERGILIM		114,39	114,39		20,75	215,74	16,08			3,00			
30	JOÃO HONORATO DA CRUZ	GERGILIM													1,00
31	CARMEM LÚCIA DE SOUSA LACERDA CRUZ	GERGILIM		74,46	74,46		13,40		14,72			3,00			
32	EJIONE DE SOUSA CRUZ LACERDA	GERGILIM		79,80	79,80		12,30	79,80						1,00	
33	DESABITADA	GERGILIM													
34	TIAGO LUÍS DE LACERDA	GERGILIM		305,55	305,55		16,65	305,55	9,36			3,00	1,00		
35	MARIA ILVA DOS SANTOS	GERGILIM	27,00	147,00	147,00		18,60	294,00		12,25	12,25	1,00		1,00	
36	MARAIZA MARIA DE JESUS	GERGILIM	38,00	180,00	180,00		15,00	180,00	3,36	25,00	25,00	2,00	2,00	1,00	
37	ADÃO JOSÉ DOS SANTOS	GERGILIM													1,00
38	LUCIENE MARIA DOS SANTOS	GERGILIM		398,50	398,50	43,80	22,80	398,50	24,80						
39	DOMINGOS ALVES DE SOUSA	GERGILIM		92,50	92,50		19,50	92,50	9,36			2,00			
40	MAURÍLIA DOS SANTOS	GERGILIM		191,95	191,95		16,65	191,95	9,36			2,00		1,00	
41	MACIEL DOS SANTOS	GERGILIM	38,55	288,75	288,75	20,55	19,17	288,75		25,73	25,73	2,00		1,00	
42	GENICLECIA DE SOUSA CRUZ	GERGILIM													1,00
43	BETÂNIA DE SOUSA CRUZ	GERGILIM		295,05	295,05	60,35	19,03	295,05	12,72			2,00		1,00	
44	MARIA DAS MERCÊS DE SOUSA	GERGILIM													1,00
45	SIMONE DE SOUSA	GERGILIM		118,75	118,75	22,71	16,35	118,75				4,00			
46	ODETE LINA DOS SANTOS	GERGILIM													1,00
47	LUCIANA SOUSA DA CRUZ	GERGILIM		320,85	320,85	102,22	24,80	320,85	18,08					1,00	
48	ELENI DOS SANTOS	GERGILIM		134,80	134,80		16,10	213,00				2,00			
49	ORNELINA LINA DE SOUSA	GERGILIM		133,76	133,76		11,05	170,88	16,72			2,00			
50	JOSÉ ERNANDO DE SOUSA	GERGILIM		408,15	408,15		22,95	408,15	14,72			2,00			
51	RENATA DE SOUZA	GERGILIM		184,65	184,65		23,30	184,65	20,08			1,00		1,00	
52	EDILENE DE SOUSA LACERDA	GERGILIM		223,58	223,58		16,45	223,58	10,72			3,00	1,00	1,00	
53	MARCIA DE SOUSA LACERDA	GERGILIM		59,32	59,32		16,45	215,32	12,72			2,00		1,00	
54	RAFAEL DE SOUSA LACERDA	GERGILIM													1,00

JAndrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

55	MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA	GERGILIM													1,00
56	TEREZINA MARIA DE SOUSA	GERGILIM		82,57	82,57	81,20	15,02	308,10	12,72	103,59	103,59	2,00		1,00	
57	FERNANDA DE SOUSA	GERGILIM		49,88	49,88		16,54	280,20	12,72			2,00		1,00	
58	ROSÉLIA DE SOUSA	GERGILIM		75,97	75,97		20,95	360,84				3,00			
59	JUSCILENE DE SOUSA SANTOS	GERGILIM	32,80	350,39	350,39	17,16	27,20	350,39							
60	JAELSON DE SOUSA SANTOS	GERGILIM	10,45	340,80	340,80		19,60	340,80				2,00		1,00	
TOTAL DO SERVIÇO=			181,00	6975,84	6975,84	598,38	717,70	10480,64	498,40	512,78	512,78	88,00	10,00	27,00	12,00

JAndrade
Jailma Santos Andrade
Engenheira Civil
CREA-BA 0522377939

RESPONSÁVEL: _____

PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR R\$	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3		
				UNID	%	VALOR R\$	UNID	%	VALOR R\$	UNID	%	VALOR R\$
1.0	Placa da Obra											
1.1	Placa da obra	0,15%	4.193,13	1,00	0,15%	4.193,13						
1.2	Administração local	2,92%	83.837,21	0,34	0,99%	28.504,65	0,33	0,96%	27.666,28	0,33	0,96%	27.666,28
1.3	Serviços de demolições e retiradas	2,76%	79.186,15	0,51	1,41%	40.384,94	0,49	1,35%	38.801,21			
2.0	Melhorias Habitacionais											
2.1	Reconstrução de unidade habitacional (2 quartos).	19,81%	568.540,40	3,00	8,42%	284.270,20	2,00	8,42%	189.513,47	1,00	2,81%	94.756,73
2.1	Reconstrução de unidade habitacional (3 quartos).	23,06%	661.710,84	2,00	9,12%	220.570,28	2,00	9,12%	220.570,28	2,00	4,56%	220.570,28
2.3	Restauração de unidades habitacionais - 43 unidades	51,30%	1.472.023,92	15,00	18,23%	513.496,71	15,00	18,23%	513.496,71	13,00	15,80%	445.030,49
TOTAL GERAL		100,00%	2.869.491,65		38,04%	1.091.419,91		34,50%	990.047,95		27,46%	788.023,78
TOTAL ACUMULADO		100,00%	2.869.491,65		38,04%	1.091.419,91		72,54%	2.081.467,87		100,00%	2.869.491,65

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA							
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC							
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%
CONVÊNIO N°: 939396/2022							
PLANILHA DETALHADA DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM 2 QUARTOS							
LOCALIDADE: GERGELIM							
BENEFICIÁRIOS: 04 - MICHELE DOS SANTOS PASSOS; 12 - IVA JOSÉ DOS SANTOS; 15 - UBIRATAN JESUS DE OLIVEIRA; 18 - LEONCIO JOSÉ DOS SANTOS; 37 - ADÃO JOSÉ DOS SANTOS; 54 - RAFAEL DE SOUSA LACERDA.							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.078,10
1.1	SINAPI - 98524	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada	m²	57,95	5,24	6,55	379,57
1.2	COMP. 03	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m²	44,98	12,43	15,53	698,53
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 782,61
2.1	SINAPI - 93358	Escavação manual de valas. - 90 %	m³	4,67	97,31	121,63	568,01
2.2	SINAPI - 104737	Reaterro manual de valas, com placa vibratória	m³	7,02	24,46	30,57	214,60
3.0	FUNDAÇÃO						R\$ 5.762,18
3.1	SINAPI - 103800	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento	m³	5,19	615,49	769,36	3.992,97
3.2	SINAPI - 103334	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	8,64	163,82	204,77	1.769,21
4.0	ESTRUTURA						R\$ 7.369,88
4.1	COMP. 21	Concreto armado fck=20 Mpa (para vergas e contra- vergas pré moldadas 10 x 10 cm de portas e janelas)	m³	0,23	3.023,66	3.779,57	869,30
4.2	COMP. 21	Concreto armado fck=20 Mpa (para a laje do forro do banheiro e= 8 cm)	m³	0,46	3.023,66	3.779,57	1.738,60
4.3	SINAPI - 93205	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta.	m	43,21	73,15	91,43	3.950,69
4.4	SINAPI - 92916	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.	kg	43,20	15,03	18,78	811,29
5.0	ELEVAÇÃO DE PAREDE						R\$ 8.512,70
5.1	SINAPI - 103357	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	98,05	69,46	86,82	8.512,70
6.0	COBERTURA						R\$ 10.200,95
6.1	SINAPI - 92539	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa- canal, incluso transporte vertical	m²	57,95	87,30	109,12	6.323,50
6.2	SINAPI - 94201	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	57,95	49,25	61,56	3.567,40
6.3	SINAPI - 94221	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical	m	8,46	29,32	36,65	310,05
7.0	REVESTIMENTO						R\$ 15.289,67
7.1	SINAPI - 87893	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. (para o barrado	m²	17,39	8,69	10,86	188,85
7.2	SINAPI - 87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	216,06	5,85	7,31	1.579,39
7.3	SINAPI - 87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	216,06	46,71	58,38	12.613,58
7.4	SINAPI - 87246	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m² - para parede do banheiro com altura 1,8m	m²	9,54	65,08	81,35	776,07
7.5	SINAPI - 87246	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². - sobre a pia e o tanque, com altura de 0,60m	m²	1,62	65,08	81,35	131,78
8.0	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 7.957,46
8.1	SINAPI - 96620	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento.	m³	2,25	910,18	1.137,72	2.559,87
8.2	SINAPI - 98681	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento rústico espessura 2,0 cm, preparo manual da argamassa	m²	44,98	38,79	48,48	2.180,63
8.3	SINAPI - 87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	44,98	57,22	71,52	3.216,96
9.0	ESQUADRIAS						R\$ 8.363,66
9.1	ORSE - 13049	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura - fornecimento e instalação (80 x 210cm)	m²	6,72	599,96	749,95	5.039,66
9.2	ORSE - 13049	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura - fornecimento e instalação (60 x 210cm)	m²	1,68	599,96	749,95	1.259,91
9.3	SINAPI - 94573	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação	m²	6,00	234,86	293,57	1.761,42
9.4	SINAPI - 94559	Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada.	m²	0,36	672,61	840,76	302,67
10.0	PINTURA						R\$ 5.281,87

JAndrade
 Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

10.1	SINAPI - 88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	216,06	4,69	5,86	1.266,11
10.2	SINAPI - 88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	216,06	14,75	18,43	3.981,98
10.3	COMP. 05	Pintura da logomarca da FUNASA	unid.	1,00	27,03	33,78	33,78
11.0 CALÇADA							R\$ 472,08
11.1	SINAPI - 94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não	m³	0,39	968,39	1.210,48	472,08
12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 4.266,02
12.1	COMP. 22	Instalação elétrica (ponto de luz, tomada, interruptor)	unid.	1,00	3.412,82	4.266,02	4.266,02
13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 3.072,46
13.1	COMP. 24	Instalação hidráulica (ponto de água fria embutido para caixa de descarga, lavatório, chuveiro, pia e tanque com tubulações de material PVC rígido soldável, incluindo conexões	unid.	1,00	2.457,97	3.072,46	3.072,46
14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 9.556,50
14.1	COMP. 25	Fornecimento e instalação de tubulações e conexões	unid.	1,00	2.578,88	3.223,60	3.223,60
14.2	PLANILHA EM ANEXO	Caixa de inspeção e/ou passagem	unid.	3,00	-	498,67	1.496,01
14.3	PLANILHA EM ANEXO	Tanque Séptico	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79
14.4	PLANILHA EM ANEXO	Sumidouro	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10
15.0 LOUÇA E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS							R\$ 2.363,65
15.1	COMP. 09	Vaso sanitário de louça com caixa aciopada, lavatório de louça branca e assento plástico	unid.	1,00	760,99	951,23	951,23
15.2	SINAPI - 93396	Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular- fornec. E instal.	unid.	1,00	751,37	939,21	939,21
15.3	COMP. 17	Tanque pré-moldado de concreto com duas cubas (120 x 50) cm, com válvula e sifão de plástico e torneira.	unid.	1,00	378,57	473,21	473,21
16.0 RESERVATÓRIO ELEVADO							R\$ 4.192,15
16.1	PLANILHA ANEXO	Reservatório elevado com base h = 4,00 m	unid.	1,00	-	4.192,15	4.192,15
17.0 SERVIÇOS FINAIS							R\$ 234,79
17.1	SINAPI - 99803	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido	m²	44,98	4,18	5,22	234,79
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.							R\$ R\$ R\$ 94.756,73
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.							

JAndrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - RECONSTRUÇÃO (2 QUARTOS)									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	SINAPI - 98524	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada área da cobertura	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 6,85	LARGURA (m) 8,46		ÁREA (m²) 57,95	TOTAL 57,95
1.2	COMP. 03	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações área de construção da casa	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 5,95	LARGURA (m) 7,56		ÁREA (m²) 44,98	TOTAL 44,98
2.0	MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	SINAPI - 93358	Escavação manual de valas - 90% 90% do volume da fundação	UNID. m³	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 43,21	LARGURA (m) 0,30	PROFUNDIDADE (m) 0,40	VOLUME (m³) 4,67	TOTAL 4,67
2.2	SINAPI - 104737	Reaterro manual de valas, com placa vibratória	UNID. m³	QUANT. 1,00	ÁREA (m²) 39,00		PROFUNDIDADE (m) 0,20	VOLUME (m³) 7,02	TOTAL 7,02
3.0	FUNDAÇÃO								
3.1	SINAPI - 103800	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento	UNID. m³	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 43,21	LARGURA (m) 0,30	ALTURA (m) 0,40	VOLUME (m³) 5,19	TOTAL 5,19
3.2	SINAPI - 103334	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 43,21	ALTURA (m) 0,20		ÁREA (m²) 8,64	TOTAL 8,64
4.0	ESTRUTURA								
4.1	COMP. 21	Concreto armado fck=20 Mpa (para vergas e contra-vergas pré moldadas 10 x 10 cm de portas e janelas)	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m) verga + contraverga	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
					transpasse verga= 30cm; transpasse contraverga= 30cm		TOTAL GERAL=		
							0,23		
verga P1 (0,8 x 2,1)m			m³	4,00	1,40	0,10	0,10	0,01	0,04
verga P2 (0,6 x 2,1)m			m³	1,00	1,20	0,10	0,10	0,01	0,01
verga e contraverga para J1 (1,5 x 1,0)m			m³	4,00	4,20	0,10	0,10	0,04	0,16
verga e contraverga para J2 (0,6 x 0,6)m			m³	1,00	2,40	0,10	0,10	0,02	0,02
4.2	COMP. 21	Concreto armado fck=20 Mpa (para a laje do forro do banheiro e= 15 cm)	UNID. m³	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 2,05	LARGURA (m) 1,50	ESPESSURA (m) 0,15	VOLUME (m³) 0,46	TOTAL 0,46
4.3	SINAPI - 93205	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta.	UNID. m	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 43,21			COMPRIMENTO (m) 43,21	TOTAL 43,21
4.4	SINAPI - 92916	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. peso= comprimento (m)*nº de barras*massa nominal do aço (kg/m)	UNID. Kg	QUANT. 4,00	COMPRIMENTO (m) 43,21	MASSA NOMINAL (kg/m) 0,25		PESO (m²) 10,80	TOTAL 43,20
5.0	ELEVACÃO DE PAREDE								
5.1	SINAPI - 103357	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 37,00	ALTURA (m) 2,65		ÁREA (m²) 98,05	TOTAL 98,05
6.0	COBERTURA								
6.1	SINAPI - 92541	Trama de madeira composta por ripas, calbros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa- canal, incluso transporte vertical	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 6,85	LARGURA (m) 8,46		ÁREA (m²) 57,95	TOTAL 57,95
6.2	SINAPI - 94201	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 6,85	LARGURA (m) 8,46		ÁREA (m²) 57,95	TOTAL 57,95
6.3	SINAPI - 94221	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical	UNID. m	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 8,46	LARGURA (m)		COMPRIMENTO (m) 8,46	TOTAL 8,46
7.0	REVESTIMENTO								
7.1	SINAPI - 87893	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. (para o barrado chapisco externo, h= 80 cm) área= (perímetro externo * altura do chapisco) - (comprimento da porta de entrada "0,8 m" + trecho da fachada lateral esquerda sem alvenaria "1,23 m")	UNID. m²	QUANT. 1,00	PERÍMETRO (m) 24,27	ALTURA (m) 0,80		ÁREA (m²) 17,39	TOTAL 17,39
7.2	SINAPI - 87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.	UNID. m²	QUANT. 2,00	COMPRIMENTO (m) 43,21	LARGURA (m) 2,50		ÁREA (m²) 108,03	TOTAL 216,06
7.3	SINAPI - 87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de	UNID. m²	QUANT. 2,00	COMPRIMENTO (m) 43,21	LARGURA (m) 2,50		ÁREA (m²) 108,03	TOTAL 216,06
7.4	SINAPI - 87246	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m² - para parede do banheiro com altura 1,8m área a ser revestida= (comprimento de alvenaria * altura a ser revestida) - (comprimento da porta * altura a ser revestida)	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 5,90	ALTURA (m) 1,80		ÁREA (m²) 10,62	TOTAL 9,54
Revestimento cerâmico			m²	1,00	5,90	1,80		10,62	10,62
desconto da esquadria			m²	1,00	0,60	1,80		1,08	1,08
7.5	SINAPI - 87246	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m² - sobre a pia (1,5 m) e o tanque (1,2 m), com altura de 0,60m	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 2,70	ALTURA (m) 0,60		ÁREA (m²) 1,62	TOTAL 1,62
8.0	PAVIMENTAÇÃO								
8.1	SINAPI - 83534	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento.	UNID. m³	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 7,56	LARGURA (m) 5,95	ALTURA (m) 0,05	VOLUME (m³) 2,25	TOTAL 2,25
8.2	SINAPI - 98681	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento rústico espessura 2,0 cm, preparo manual da argamassa	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 7,56	LARGURA (m) 5,95		ÁREA (m²) 44,98	TOTAL 44,98
8.3	SINAPI - 87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 7,56	LARGURA (m) 5,95		ÁREA (m²) 44,98	TOTAL 44,98
9.0	ESQUADRIAS								
9.1	SINAPI - 91338	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação (80 x 210cm)	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
					P1 (0,8 x 2,1)m		TOTAL GERAL=		
							6,72		
							1,68		
9.2	SINAPI - 91338	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação (60 x 210cm)	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
					P2 (0,6 x 2,1)m		TOTAL GERAL=		
							1,68		
							1,68		
9.3	SINAPI - 94573	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusivo alisar e contramarco. Fornecimento e instalação	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
								TOTAL GERAL=	6,00


Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

J1 (1,5 x 1,0)m			m²	4,00	1,50	1,00	1,50	6,00
9.4	SINAPI - 94559	Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada.	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	TOTAL
J2 (0,6 x 0,6)m			m²	1,00	0,60	0,60	0,36	0,36
10.0 PINTURA								
10.1	SINAPI - 88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	UNID.	QUANT.	ÁREA (m²)		ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	1,00	216,06		216,06	216,06
10.2	SINAPI - 88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	UNID.	QUANT.	ÁREA (m²)		ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	1,00	216,06		216,06	216,06
10.3	COMP. 05	Pintura da logomarca da FUNASA	UNID.	QUANT.				TOTAL
			unidade	1,00				1,00
11.0 CALÇADA								
11.1	SINAPI - 94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TOTAL
			m²	1,00	29,02	0,45	0,03	0,39
								0,39
12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
12.1	COMP. 22	Instalação elétrica (ponto de luz, tomada, interruptor)	UNID.	QUANT.				TOTAL
			unidade	1,00				1,00
13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
13.1	COMP. 24	Instalação hidráulica (ponto de água fria embutido para caixa de descarga, lavatório, chuveiro, pia e tanque com tubulações de material PVC rígido soldável, incluindo conexões	UNID.	QUANT.				TOTAL
			unidade	1,00				1,00
14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
14.1	COMP. 25	Fornecimento e instalação de tubulações e conexões	UNID.	QUANT.				TOTAL
			unidade	1,00				1,00
14.2	PLANILHA EM ANEXO	Caixa de inspeção e/ou passagem	UNID.	QUANT.				TOTAL
			unidade	3,00				3,00
14.3	PLANILHA EM ANEXO	Tanque Séptico	UNID.	QUANT.				TOTAL
			unidade	1,00				1,00
14.4	PLANILHA EM ANEXO	Sumidouro	UNID.	QUANT.				TOTAL
			unidade	1,00				1,00
15.0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS								
15.1	COMP. 09	Vaso sanitário de louça com caixa acoplada, lavatório de louça branca e assento plástico	UNID.	QUANT.				TOTAL
			unidade	1,00				1,00
15.2	SINAPI - 93396	Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular- fornec. E instal.	UNID.	QUANT.				TOTAL
			unidade	1,00				1,00
15.3	COMP. 17	Tanque pré-moldado de concreto com duas cubas (120 x 50) cm, com válvula e sifão de plástico e torneira.	unid.	QUANT.				TOTAL
			unidade	1,00				1,00
16.0 RESERVATÓRIO ELEVADO								
16.1	PLANILHA EM ANEXO	Reservatório elevado com base h = 4,00 m	unid.	QUANT.				TOTAL
			unidade	1,00				1,00
17.0 SERVIÇOS FINAIS								
17.1	SINAPI - 99803	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	1,00	5,95	7,56	44,98	44,98

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA							
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC							
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):		BDI (SERVIÇOS):	
CONVÊNIO N°: 939396/2022				86,44%		25,00%	
PLANILHA DETALHADA DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM 3 QUARTOS							
LOCALIDADE:		GERGELIM					
BENEFICIÁRIO:		26 - ILDAILDA MARIA DE JESUS; 30 - JOÃO HONORATO DA CRUZ; 42 - GENICLECIA DE SOUSA CRUZ; 44 - MARIA DAS MERCÊS DE SOUSA; 46 - ODETE LINA DOS SANTOS; 55 - MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA.					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.193,48
1.1	SINAPI - 98524	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada	m²	63,71	5,24	6,55	417,30
1.2	COMP. 03	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m²	49,98	12,43	15,53	776,18
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						948,29
2.1	SINAPI - 93358	Escavação manual de valas. - 90 %	m³	5,62	97,31	121,63	683,56
2.2	SINAPI - 104737	Reaterro manual de valas, com placa vibratória	m³	8,66	24,46	30,57	264,73
3.0	FUNDAÇÃO						6.930,40
3.1	SINAPI - 103800	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento	m³	6,24	615,49	769,36	4.800,80
3.2	SINAPI - 103334	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	10,40	163,82	204,77	2.129,60
4.0	ESTRUTURA						8.527,79
4.1	COMP. 21	Concreto armado fck=20 Mpa (para vergas e contra- vergas pré moldadas 10 x 10 cm de portas e janelas)	m³	0,28	3.023,66	3.779,57	1.058,27
4.2	COMP. 21	Concreto armado fck=20 Mpa (para a laje do forro do banheiro e= 8 cm)	m³	0,46	3.023,66	3.779,57	1.738,60
4.3	SINAPI - 93205	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta.	m	52,00	73,15	91,43	4.754,36
4.4	SINAPI - 92916	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.	kg	52,00	15,03	18,78	976,56
5.0	ELEVÇÃO DE PAREDE						11.558,34
5.1	SINAPI - 103357	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	133,13	69,46	86,82	11.558,34
6.0	COBERTURA						11.214,85
6.1	SINAPI - 92539	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa- canal, incluso transporte vertical	m²	63,71	87,30	109,12	6.952,03
6.2	SINAPI - 94201	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	63,71	49,25	61,56	3.921,98
6.3	SINAPI - 94221	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical	m	9,30	29,32	36,65	340,84
7.0	REVESTIMENTO						18.624,97
7.1	SINAPI - 87893	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. (para o barrado chapiscado externo, h= 80	m²	18,61	8,69	10,86	202,10
7.2	SINAPI - 87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	266,26	5,85	7,31	1.946,36
7.3	SINAPI - 87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução	m²	266,26	46,71	58,38	15.544,25
7.4	SINAPI - 87246	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². - para parede do banheiro com altura 1,8m	m²	9,54	65,08	81,35	776,07
7.5	SINAPI - 87246	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². - sobre a pia e o tanque, com altura de 0,60m	m²	1,92	65,08	81,35	156,19
8.0	PAVIMENTAÇÃO						8.841,89
8.1	SINAPI - 96620	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento.	m³	2,50	910,18	1.137,72	2.844,30
8.2	SINAPI - 98681	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento rústico espessura 2,0 cm, preparo manual da argamassa	m²	49,98	38,79	48,48	2.423,03
8.3	SINAPI - 87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	49,98	57,22	71,52	3.574,56
9.0	ESQUADRIAS						10.063,93
9.1	ORSE - 13049	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura - fornecimento e instalação (80 x 210cm)	m²	8,40	599,96	749,95	6.299,58
9.2	ORSE - 13049	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura - fornecimento e instalação (60 x 210cm)	m²	1,68	599,96	749,95	1.259,91
9.3	SINAPI - 94573	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação	m²	7,50	234,86	293,58	2.201,77
9.4	SINAPI - 94559	Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada.	m²	0,36	672,61	840,76	302,67
10.0	PINTURA						6.501,23


Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

10.1	SINAPI - 88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	266,26	4,69	5,86	1.560,28
10.2	SINAPI - 88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	266,26	14,75	18,43	4.907,17
10.3	COMP. 05	Pintura da logomarca da FUNASA	unid.	1,00	27,03	33,78	33,78
11.0	CALÇADA						532,61
11.1	SINAPI - 94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m³	0,44	968,39	1.210,49	532,61
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						5.901,71
12.1	COMP. 23	Instalação elétrica (ponto de luz, tomada, interruptor)	unid.	1,00	4.721,37	5.901,71	5.901,71
13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						3.072,46
13.1	COMP. 24	Instalação hidráulica (ponto de água fria embutido para caixa de descarga, lavatório, chuveiro, pia e tanque com tubulações de material PVC rígido soldável, incluindo conexões	unid.	1,00	2.457,97	3.072,46	3.072,46
14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						9.556,50
14.1	COMP. 25	Fornecimento e instalação de tubulações e conexões	unid.	1,00	2.578,88	3.223,60	3.223,60
14.2	PLANILHA EM ANEXO	Caixa de inspeção e/ou passagem	unid.	3,00	-	498,67	1.496,01
14.3	PLANILHA EM ANEXO	Tanque Séptico	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79
14.4	PLANILHA EM ANEXO	Sumidouro	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10
15.0	LOUÇA E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS						2.363,65
15.1	COMP. 09	Vaso sanitário de louça com caixa acoplada, lavatório de louça branca e assento plástico	unid.	1,00	760,99	951,23	951,23
15.2	SINAPI - 93396	Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular- fornec. E	unid.	1,00	751,37	939,21	939,21
15.3	COMP. 17	Tanque pré-moldado de concreto com duas cubas (120 x 50) cm, com válvula e sifão de plástico e torneira.	unid.	1,00	378,57	473,21	473,21
16.0	RESERVATÓRIO ELEVADO						4.192,15
16.1	PLANILHA EM ANEXO	Reservatório elevado com base h = 4,00 m	unid.	1,00	-	4.192,15	4.192,15
17.0	SERVIÇOS FINAIS						260,89
17.1	SINAPI - 99803	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido	m²	49,98	4,18	5,22	260,89
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO					R\$	R\$	110.285,14

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

JAndrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - RECONSTRUÇÃO (3 QUARTOS)									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.						
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	SINAPI - 98524	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada área da cobertura	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 6,85	LARGURA (m) 9,30		ÁREA (m²) 63,71	TOTAL 63,71
1.2	COMP. 03	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações área de contrução da casa	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 5,95	LARGURA (m) 8,40		ÁREA (m²) 49,98	TOTAL 49,98
2.0 MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	SINAPI - 93358	Escavação manual de valas - 90% 90% do volume da fundação	UNID. m³	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 52,00	LARGURA (m) 0,30	PROFUNDIDADE (m) 0,40	VOLUME (m³) 5,62	TOTAL 5,62
2.2	SINAPI - 104737	Reaterro manual de valas, com placa vibratória	UNID. m³	QUANT. 1,00	ÁREA (m²) 43,29		PROFUNDIDADE (m) 0,20	VOLUME (m³) 8,66	TOTAL 8,66
3.0 FUNDAÇÃO									
3.1	SINAPI - 103800	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento	UNID. m³	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 52,00	LARGURA (m) 0,30	ALTURA (m) 0,40	VOLUME (m³) 6,24	TOTAL 6,24
3.2	SINAPI - 103334	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 52,00	ALTURA (m) 0,20		ÁREA (m²) 10,40	TOTAL 10,40
4.0 ESTRUTURA									
4.1	COMP. 21	Concreto armado fck=20 Mpa (para vergas e contra-vergas pré moldadas 10 x 10 cm de portas e janelas) transpasse verga= 30cm; transpasse contraverga= 30cm	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m) verga + contraverga	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
								TOTAL GERAL=	0,28
		verga P1 (0,8 x 2,1)m	m³	5,00	1,40	0,10	0,10	0,01	0,05
		verga P2 (0,6 x 2,1)m	m³	1,00	1,20	0,10	0,10	0,01	0,01
		verga e contraverga para J1 (1,5 x 1,0)m	m³	5,00	4,20	0,10	0,10	0,04	0,20
		verga e contraverga para J2 (0,6 x 0,6)m	m³	1,00	2,40	0,10	0,10	0,02	0,02
4.2	COMP. 21	Concreto armado fck=20 Mpa (para a laje do forro do banheiro e= 15 cm)	UNID. m³	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 2,05	LARGURA (m) 1,50	ESPESSURA (m) 0,15	VOLUME (m³) 0,46	TOTAL 0,46
4.3	SINAPI - 93205	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta.	UNID. m	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 52,00			COMPRIMENTO (m) 52,00	TOTAL 52,00
4.4	SINAPI - 92916	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. peso= comprimento (m)*nº de barras*massa nominal do aço (kg/m)	UNID. Kg	QUANT. 4,00	COMPRIMENTO (m) 52,00	MASSA NOMINAL (kg/m) 0,25		PESO (m²) 13,00	TOTAL 52,00
5.0 ELEVAÇÃO DE PAREDE									
5.1	SINAPI - 103357	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 53,25	ALTURA (m) 2,50		ÁREA (m²) 133,13	TOTAL 133,13
6.0 COBERTURA									
6.1	SINAPI - 92541	Trama de madeira composta por ripas, calbros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa- canal, incluso transporte vertical	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 6,85	LARGURA (m) 9,30		ÁREA (m²) 63,71	TOTAL 63,71
6.2	SINAPI - 94201	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 6,85	LARGURA (m) 9,30		ÁREA (m²) 63,71	TOTAL 63,71
6.3	SINAPI - 94221	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical	UNID. m	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 9,30	LARGURA (m)		COMPRIMENTO (m) 9,30	TOTAL 9,30
7.0 REVESTIMENTO									
7.1	SINAPI - 87893	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. (para o barrado chapiscado externo, h= 80 cm) área= (perímetro externo * altura do chapisco) - (comprimento da porta de entrada "0,8 m" + trecho da fachada lateral esquerda sem alvenaria "1,23 m")	UNID. m²	QUANT. 1,00	PERÍMETRO (m) 25,80	ALTURA (m) 0,80		ÁREA (m²) 18,61	TOTAL 18,61
7.2	SINAPI - 87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. 2x área de alvenaria	UNID. m²	QUANT. 2,00				ÁREA (m²) 133,13	TOTAL 266,26
7.3	SINAPI - 87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	UNID. m²	QUANT. 2,00				ÁREA (m²) 133,13	TOTAL 266,26
7.4	SINAPI - 87246	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². - para parede do banheiro com altura 1,8m área a ser revestida= (comprimento de alvenaria * altura a ser revestida) - (comprimento da porta * altura a ser revestida)	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 5,90	ALTURA (m) 1,80		ÁREA (m²) 10,62	TOTAL 10,62
		desconto da esquadria	m²	1,00	0,60	1,80		1,08	1,08
7.5	SINAPI - 87246	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². - sobre a pia (2,0 m) e o tanque (1,2 m), com altura de 0,60m	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 3,20	ALTURA (m) 0,60		ÁREA (m²) 1,92	TOTAL 1,92
8.0 PAVIMENTAÇÃO									
8.1	SINAPI - 96620	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento.	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 8,40	LARGURA (m) 5,95	ALTURA (m) 0,05	VOLUME (m³) 2,50	TOTAL 2,50
8.2	SINAPI - 98681	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento rústico espessura 2,0 cm, preparo manual da argamassa	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 8,40	LARGURA (m) 5,95		ÁREA (m²) 49,98	TOTAL 49,98
8.3	SINAPI - 93390	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m²	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 8,40	LARGURA (m) 5,95		ÁREA (m²) 49,98	TOTAL 49,98
9.0 ESQUADRIAS									
9.1	SINAPI - 91338	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação (80 x 210cm)	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
								TOTAL GERAL=	8,40

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

P1 (0,8 x 2,1)m		m²	5,00	0,80	2,10		1,68	8,40
9.2	SINAPI - 91338	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação (60 x 210cm)	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	TOTAL
							TOTAL GERAL=	1,68
P2 (0,6 x 2,1)m		m²	1,00	0,80	2,10		1,68	1,68
9.3	SINAPI - 94573	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusivo alizar e contramarco. Fornecimento e instalação	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	TOTAL
							TOTAL GERAL=	7,50
J1 (1,5 x 1,0)m		m²	5,00	1,50	1,00		1,50	7,50
9.4	SINAPI - 94559	Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada.	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	TOTAL
J2 (0,6 x 0,6)m		m²	1,00	0,60	0,60		0,36	0,36
10.0 PINTURA								
10.1	SINAPI - 88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	UNID.	QUANT.	ÁREA (m²)		ÁREA (m²)	TOTAL
							266,26	266,26
10.2	SINAPI - 88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	UNID.	QUANT.	ÁREA (m²)		ÁREA (m²)	TOTAL
							266,26	266,26
10.3	COMP. 05	Pintura da logomarca da FUNASA	UNID.	QUANT.				TOTAL
								1,00
11.0 CALÇADA								
11.1	SINAPI - 94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)
							0,44	0,44
12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
12.1	COMP. 23	Instalação elétrica (ponto de luz, tomada, interruptor)	UNID.	QUANT.				TOTAL
								1,00
13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
13.1	COMP. 24	Instalação hidráulica (ponto de água fria embutido para caixa de descarga, chuveiro, chuveiro, pia e tanque com tubulações de material PVC rígido soldável, incluindo conexões	UNID.	QUANT.				TOTAL
								1,00
14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
14.1	COMP. 25	Fornecimento e instalação de tubulações e conexões	UNID.	QUANT.				TOTAL
								1,00
14.2	PLANILHA EM ANEXO	Caixa de inspeção e/ou passagem	UNID.	QUANT.				TOTAL
								3,00
14.3	PLANILHA EM ANEXO	Tanque Sêptico	UNID.	QUANT.				TOTAL
								1,00
14.4	PLANILHA EM ANEXO	Sumidouro	UNID.	QUANT.				TOTAL
								1,00
15.0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS								
15.1	COMP. 09	Vaso sanitário de louça com caixa acoplada, lavatório de louça branca e assento plástico	UNID.	QUANT.				TOTAL
								1,00
15.2	SINAPI - 93396	Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular- fornec. E instal.	UNID.	QUANT.				TOTAL
								1,00
15.3	COMP. 17	Tanque pré-moldado de concreto com duas cubas (120 x 50) cm, com válvula e sifão de plástico e torneira.	unid.	QUANT.				TOTAL
								1,00
16.0 RESERVATÓRIO ELEVADO								
16.1	PLANILHA EM ANEXO	Reservatório elevado com base h = 4,00 m	unid.	QUANT.				TOTAL
								1,00
17.0 SERVIÇOS FINAIS								
17.1	SINAPI - 99803	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	TOTAL
							49,98	49,98

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCD								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	86,44%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE SERVIÇOS PRELIMINARES DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		01 - SANTANA BISPO DA CRUZ						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						63.792,49	
1.1	SINAPI - 97647	Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	752,10	4,11	5,14	3.863,91	VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXO
1.2	SINAPI - 97650	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	752,10	8,88	11,10	8.348,31	VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXO
1.3	SINAPI - 97624	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento	m³	335,10	123,14	153,93	51.580,27	VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXO
2.0	CARGA E BOTA-FORA						15.393,66	
2.1	SEINFRA - C0708	Carga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m³	335,10	4,58	5,73	1.918,45	VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXO
2.2	SEINFRA - C2533	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 5 km	m³	335,10	32,17	40,21	13.475,21	VER MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXO
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	79.186,15
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								

JAndrade
Jailma Santos Andrade
Engenheira Civil
CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - RECONSTRUÇÃO (3 QUARTOS)									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.						
1.0	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
1.1	SINAPI - 97647	Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
								TOTAL GERAL=	752,10
Beneficiário 04 - MICHELE DOS SANTOS PASSOS			m²	1,00	7,00	6,00		42,00	42,00
Beneficiário 12 - IVA JOSÉ DOS SANTOS			m²	1,00	9,10	8,90		80,99	80,99
Beneficiário 15 - UBIRATAN JESUS DE OLIVEIRA			m²	1,00	7,00	5,00		35,00	35,00
Beneficiário 18 - LEONCIO JOSÉ DOS SANTOS			m²	1,00	8,80	6,70		58,96	58,96
Beneficiário 26 - ILDAILDA MARIA DE JESUS			m²	1,00	8,10	7,87		63,75	63,75
Beneficiário 30 - JOÃO HONORATO DA CRUZ			m²	1,00	9,00	8,50		76,50	76,50
Beneficiário 37 - ADÃO JOSÉ DOS SANTOS			m²	1,00	9,00	8,00		72,00	72,00
Beneficiário 42 - GENICLECIA DE SOUSA CRUZ			m²	1,00	7,98	5,00		39,90	39,90
Beneficiário 44 - MARIA DAS MERCÊS DE SOUSA			m²	1,00	10,00	9,00		90,00	90,00
Beneficiário 46 - ODETE LINA DOS SANTOS			m²	1,00	10,00	7,00		70,00	70,00
Beneficiário 54 - RAFAEL DE SOUSA LACERDA			m²	1,00	6,00	4,00		24,00	24,00
Beneficiário 55 - MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA			m²	1,00	9,00	11,00		99,00	99,00
1.2	SINAPI - 97650	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
								TOTAL GERAL=	752,10
Beneficiário 04 - MICHELE DOS SANTOS PASSOS			m²	1,00	7,00	6,00		42,00	42,00
Beneficiário 12 - IVA JOSÉ DOS SANTOS			m²	1,00	9,10	8,90		80,99	80,99
Beneficiário 15 - UBIRATAN JESUS DE OLIVEIRA			m²	1,00	7,00	5,00		35,00	35,00
Beneficiário 18 - LEONCIO JOSÉ DOS SANTOS			m²	1,00	8,80	6,70		58,96	58,96
Beneficiário 26 - ILDAILDA MARIA DE JESUS			m²	1,00	8,10	7,87		63,75	63,75
Beneficiário 30 - JOÃO HONORATO DA CRUZ			m²	1,00	9,00	8,50		76,50	76,50
Beneficiário 37 - ADÃO JOSÉ DOS SANTOS			m²	1,00	9,00	8,00		72,00	72,00
Beneficiário 42 - GENICLECIA DE SOUSA CRUZ			m²	1,00	7,98	5,00		39,90	39,90
Beneficiário 44 - MARIA DAS MERCÊS DE SOUSA			m²	1,00	10,00	9,00		90,00	90,00
Beneficiário 46 - ODETE LINA DOS SANTOS			m²	1,00	10,00	7,00		70,00	70,00
Beneficiário 54 - RAFAEL DE SOUSA LACERDA			m²	1,00	6,00	4,00		24,00	24,00
Beneficiário 55 - MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA			m²	1,00	9,00	11,00		99,00	99,00
1.3	SINAPI - 97624	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento	UNID.	QUANT.	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
								TOTAL GERAL=	335,10
Beneficiário 04 - MICHELE DOS SANTOS PASSOS			m³	1,00	35,68	2,50	0,20	16,06	16,06
Beneficiário 12 - IVA JOSÉ DOS SANTOS			m³	1,00	62,34	3,00	0,20	33,66	33,66
Beneficiário 15 - UBIRATAN JESUS DE OLIVEIRA			m³	1,00	31,68	2,50	0,20	14,26	14,26
Beneficiário 18 - LEONCIO JOSÉ DOS SANTOS			m³	1,00	49,43	2,50	0,20	22,24	22,24
Beneficiário 26 - ILDAILDA MARIA DE JESUS			m³	1,00	47,91	2,80	0,20	24,15	24,15
Beneficiário 30 - JOÃO HONORATO DA CRUZ			m³	1,00	80,19	3,00	0,20	43,30	43,30
Beneficiário 37 - ADÃO JOSÉ DOS SANTOS			m³	1,00	60,20	3,00	0,20	32,51	32,51
Beneficiário 42 - GENICLECIA DE SOUSA CRUZ			m³	1,00	43,57	3,00	0,20	23,53	23,53
Beneficiário 44 - MARIA DAS MERCÊS DE SOUSA			m³	1,00	78,20	3,00	0,20	42,23	42,23
Beneficiário 46 - ODETE LINA DOS SANTOS			m³	1,00	53,00	2,80	0,20	26,71	26,71
Beneficiário 54 - RAFAEL DE SOUSA LACERDA			m³	1,00	20,00	2,80	0,20	10,08	10,08
Beneficiário 55 - MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA			m³	1,00	92,00	2,80	0,20	46,37	46,37
2.0	CARGA E BOTA-FORA								
2.1	SEINFRA - C0708	Carga mecanizada de entulho em caminhão basculante	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	1,00				335,10	335,10
2.2	SEINFRA - C2533	Transporte de material, exceto rocha em caminhãoa té 5 km	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	1,00				335,10	335,10

JAndrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		01 - SANTANA BISPO DA CRUZ						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0 ELEVAÇÃO DE PAREDE								
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0 REVESTIMENTO							8.736,77	
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	133,00	5,85	7,31	972,23	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	133,00	46,71	58,38	7764,54	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0 PAVIMENTAÇÃO								
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1.137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05
4.0 CALÇADA DE PROTEÇÃO							1.441,44	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	14,50	79,53	99,41	1.441,44	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0 COBERTURA								
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0 ESQUADRIAS							1.023,17	
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	1,68	487,23	609,03	1023,17	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1
7.0 PINTURA							2.761,01	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	133,00	14,75	18,43	2.451,19	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	8,72	28,43	35,53	309,82	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.0 MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR							18.449,62	
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$ 32.412,01	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								


Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		02 - ANDRÉIA PIRES DA SILVA TELES						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE							
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0	REVESTIMENTO							
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²		5,85	7,31		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²		46,71	58,38		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1.137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO							
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²		79,53	99,41		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0	COBERTURA							
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0	ESQUADRIAS							
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1
7.0	PINTURA							5.268,31
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	251,00	14,75	18,43	4.625,93	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m²	18,08	28,43	35,53	642,38	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR							
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.		-	9.016,98		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.		-	498,67		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.		-	2.551,79		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.		-	2.285,10		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.		-	1.141,87		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.		-	2.955,21		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	5.268,31
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								

JAndrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA					LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022									15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		03 - SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS SOUSA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CÁLCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0 ELEVAÇÃO DE PAREDE									
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0 REVESTIMENTO									
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	61,23	5,85	7,31	447,59	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	61,23	46,71	58,38	3574,61	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0 PAVIMENTAÇÃO									
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³	3,02	910,18	1137,72	3.435,91	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05	
4.0 CALÇADA DE PROTEÇÃO									
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	19,05	79,53	99,41	1.893,76	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0 COBERTURA									
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0 ESQUADRIAS									
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	3,36	487,23	609,03	2.046,34	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0 PINTURA									
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	201,69	14,75	18,43	3.717,15	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m²	22,80	28,43	35,53	810,08	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0 MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR									
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	34.375,06	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									

Jandro
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):	
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%	
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		05 - ELIZONEIDE DOS SANTOS FERREIRA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CÁLCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE								
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0	REVESTIMENTO								
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	61,00	5,85	7,31	445,91	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	61,00	46,71	58,38	3561,18	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05	
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO								
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	14,38	79,53	99,41	1.429,52	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0	COBERTURA								
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	115,32	87,30	109,12	12.583,72	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	115,32	49,25	61,56	7.099,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0	ESQUADRIAS								
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0	PINTURA								
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	390,20	14,75	18,43	7.191,39	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	23,52	28,43	35,53	835,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR								
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	51.596,11	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		07 - JUSCILENE DOS SANTOS FERREIRA						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CÁLCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE							
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0	REVESTIMENTO						5.874,65	
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	89,43	5,85	7,31	653,73	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	89,43	46,71	58,38	5.220,92	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						1.035,85	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	10,42	79,53	99,41	1.035,85	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0	COBERTURA							
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0	ESQUADRIAS						1.847,76	
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	3,36	487,23	609,03	1.847,76	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1
7.0	PINTURA						4.486,54	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	205,96	14,75	18,43	3.795,84	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	19,44	28,43	35,53	690,70	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR						18.449,62	
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$ 31.694,42	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA					LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022									15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		08 - ELIAS JOSÉ DOS SANTOS							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CÁLCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0	ELEVação DE PAREDE								
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0	REVESTIMENTO						6.513,17		
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	99,15	5,85	7,31	724,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	99,15	46,71	58,38	5.788,38	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05	
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						1.324,14		
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	13,32	79,53	99,41	1.324,14	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0	COBERTURA								
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0	ESQUADRIAS						3.069,51		
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	5,04	487,23	609,03	3.069,51	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0	PINTURA						2.424,23		
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	99,15	14,75	18,43	1.827,33	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	16,80	28,43	35,53	596,90	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR						18.449,62		
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	31.780,67	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA					LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022									15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		09 - CARMELINA MARIA BARBOSA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE								
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0	REVESTIMENTO						7.062,99		
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	107,52	5,85	7,31	785,97	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	107,52	46,71	58,38	6.277,02	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS*0.05	
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						1.908,67		
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	19,20	79,53	99,41	1.908,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0	COBERTURA						27.513,61		
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	161,20	87,30	109,12	17.590,14	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	161,20	49,25	61,56	9.923,47	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0	ESQUADRIAS						3.069,51		
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	5,04	487,23	609,03	3.069,51	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS *1*1	
7.0	PINTURA						11.713,32		
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	576,18	14,75	18,43	10.619,00	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	30,80	28,43	35,53	1.094,32	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR						18.449,62		
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$ 69.717,72		
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									


Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		10 - LUIZ HENRIQUE BARBOSA PEREIRA						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE							
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0	REVESTIMENTO						3.691,78	
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	56,20	5,85	7,31	410,82	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	56,20	46,71	58,38	3.280,96	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						1.371,86	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	13,80	79,53	99,41	1.371,86	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0	COBERTURA							
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0	ESQUADRIAS							
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1
7.0	PINTURA						1.841,56	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	75,40	14,75	18,43	1.389,62	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	12,72	28,43	35,53	451,94	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR						18.449,62	
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	25.354,82
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA					LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022									15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		11 - JOSIMAR BARBOSA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE								
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0	REVESTIMENTO								
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	106,70	5,85	7,31	779,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	106,70	46,71	58,38	6.229,15	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05	
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO								
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	15,80	79,53	99,41	1.570,68	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0	COBERTURA								
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0	ESQUADRIAS								
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	5,04	487,23	609,03	3.069,51	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0	PINTURA								
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²		14,75	18,43		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m²	24,80	28,43	35,53	881,14	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR								
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.		-	9.016,98		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.		-	498,67		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.		-	2.551,79		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.		-	2.285,10		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.		-	1.141,87		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.		-	2.955,21		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	12.530,46	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		13 - ISNAEL JOSÉ DOS SANTOS						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE						2.409,26	
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	27,75	69,46	86,82	2.409,26	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0	REVESTIMENTO						8.340,00	
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	126,96	5,85	7,31	928,08	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	126,96	46,71	58,38	7.411,92	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0	PAVIMENTAÇÃO						3.049,09	
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³	2,68	910,18	1137,72	3.049,09	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0.05
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						939,42	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO	m²	9,45	79,53	99,41	939,42	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0	COBERTURA						11.894,69	
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	69,69	87,30	109,12	7.604,57	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	69,69	49,25	61,56	4.290,12	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0	ESQUADRIAS						3.264,40	
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	3,36	487,23	609,03	2.046,34	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0.80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²	2,00	487,23	609,03	1.218,06	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1
7.0	PINTURA						6.712,20	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	333,20	14,75	18,43	6.140,88	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	16,08	28,43	35,53	571,32	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR						18.449,62	
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	55.058,68
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

JAndrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		16 - SIVALDO DE JESUS DE OLIVEIRA						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CÁLCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE							
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0	REVESTIMENTO							
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	240,54	5,85	7,31	1.758,35	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	240,54	46,71	58,38	14.042,73	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO							
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	16,50	79,53	99,41	1.640,27	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0	COBERTURA							
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0	ESQUADRIAS							
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	3,36	487,23	609,03	2.046,34	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1
7.0	PINTURA							
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	240,54	14,75	18,43	4.433,15	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	19,44	28,43	35,53	690,70	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR							
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO R\$							43.061,16	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

Jailma Santos Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		17 - IVETE MARIA DE JESUS OLIVEIRA						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CÁLCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	ELEVação DE PAREDE							
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0	REVESTIMENTO						5.796,48	
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	88,24	5,85	7,31	645,03	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	88,24	46,71	58,38	5151,45	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0.05
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						2.037,91	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	20,50	79,53	99,41	2.037,91	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0	COBERTURA							
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0	ESQUADRIAS						3.069,51	
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	5,04	487,23	609,03	3.069,51	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1
7.0	PINTURA						6.479,39	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	323,19	14,75	18,43	5.956,39	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	14,72	28,43	35,53	523,00	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR							
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.		-	9.016,98		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.		-	498,67		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.		-	2.551,79		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.		-	2.285,10		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.		-	1.141,87		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.		-	2.955,21		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	17.383,29
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):	
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%	
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		19 - TALANE DOS SANTOS CRUZ							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE								
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0	REVESTIMENTO								
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	261,48	5,85	7,31	1.911,42	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	261,48	46,71	58,38	15.265,20	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³	2,32	910,18	1137,72	2.639,51	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0.05	
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO								
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	16,73	79,53	99,41	1.663,13	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0	COBERTURA								
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0	ESQUADRIAS								
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	5,04	487,23	609,03	3.069,51	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0	PINTURA								
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	261,48	14,75	18,43	4.819,08	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²		28,43	35,53		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR								
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	47.817,47	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

JAndrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		21 - CLEIDE DOS SANTOS						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	ELEVAÇÃO DE PAREDE							
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0	REVESTIMENTO							
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	96,75	5,85	7,31	707,24	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	96,75	46,71	58,38	5.648,27	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO							
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	16,33	79,53	99,41	1.623,37	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0	COBERTURA							
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0	ESQUADRIAS							
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	6,72	487,23	609,03	4.092,68	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1
7.0	PINTURA							
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	381,50	14,75	18,43	7.031,05	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	20,08	28,43	35,53	713,44	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR							
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.		-	9.016,98		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.		-	498,67		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.		-	2.551,79		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.		-	2.285,10		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.		-	1.141,87		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.		-	2.955,21		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	19.816,05
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		22 - JOSENILDO JOSÉ BARBOSA						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CÁLCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE							
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0	REVESTIMENTO							
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²		5,85	7,31		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²		46,71	58,38		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						994,10	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	10,00	79,53	99,41	994,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0	COBERTURA							
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0	ESQUADRIAS						2.046,34	
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	3,36	487,23	609,03	2.046,34	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1
7.0	PINTURA						4.603,56	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	229,12	14,75	18,43	4.222,68	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	10,72	28,43	35,53	380,88	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR						18.449,62	
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	26.093,62
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

Jailma Santos Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):	
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%	
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		24 - SEVERIANA MARIA DE JESUS							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0 ELEVAÇÃO DE PAREDE									
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0 REVESTIMENTO									
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	49,37	5,85	7,31	360,89	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	49,37	46,71	58,38	2.882,22	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0 PAVIMENTAÇÃO									
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05	
4.0 CALÇADA DE PROTEÇÃO									
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	11,56	79,53	99,41	1.149,18	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0 COBERTURA									
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0 ESQUADRIAS									
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	8,40	487,23	609,03	5.115,85	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²	1,00	487,23	609,03	609,03	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0 PINTURA									
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	194,83	14,75	18,43	3.591,00	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²		28,43	35,53		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0 MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR									
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.		-	9.016,98		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.		-	498,67		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.		-	2.551,79		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.		-	2.285,10		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.		-	1.141,87		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.		-	2.955,21		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	13.708,17	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

Jailma Santos Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		25 - EDSON DA SILVA SANTOS						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE						173,64	
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	2,00	69,46	86,82	173,64	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0	REVESTIMENTO						15.016,74	
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	228,60	5,85	7,31	1.671,07	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	228,60	46,71	58,38	13.345,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0	PAVIMENTAÇÃO						2.753,28	
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³	2,42	910,18	1137,72	2.753,28	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						2.072,70	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	20,85	79,53	99,41	2.072,70	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0	COBERTURA							
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0	ESQUADRIAS						2.046,34	
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	3,36	487,23	609,03	2.046,34	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1
7.0	PINTURA						4.593,98	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	228,60	14,75	18,43	4.213,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	10,72	28,43	35,53	380,88	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR						18.449,62	
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO R\$							45.106,30	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

JAndrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):	
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%	
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		27 - MICHELE DOS REIS							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE						386,35		
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	4,45	69,46	86,82	386,35	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0	REVESTIMENTO						15.312,00		
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	233,10	5,85	7,31	1.704,00	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	233,10	46,71	58,38	13.608,00	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0	PAVIMENTAÇÃO						2.377,83		
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³	2,09	910,18	1137,72	2.377,83	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05	
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						1.630,32		
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	16,40	79,53	99,41	1.630,32	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0	COBERTURA								
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0	ESQUADRIAS						5.919,77		
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	6,72	487,23	609,03	4.092,68	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²	3,00	487,23	609,03	1.827,09	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0	PINTURA						4.296,03		
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	233,10	14,75	18,43	4.296,03	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²		28,43	35,53		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR						18.449,62		
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	48.371,92	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									


Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA					LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022									15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		29 - VANICLECIA DE SOUSA CRUZ ALVES							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CÁLCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE								
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0	REVESTIMENTO						7.514,28		
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	114,39	5,85	7,31	836,19	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	114,39	46,71	58,38	6678,09	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05	
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						2.062,76		
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	20,75	79,53	99,41	2.062,76	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0	COBERTURA								
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0	ESQUADRIAS						3.069,51		
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	5,04	487,23	609,03	3.069,51	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0	PINTURA						4.547,41		
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	215,74	14,75	18,43	3.976,09	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m²	16,08	28,43	35,53	571,32	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR								
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.		-	9.016,98		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.		-	498,67		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.		-	2.551,79		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.		-	2.285,10		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.		-	1.141,87		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.		-	2.955,21		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	14.124,45	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

JAndrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		31 - CARMEM LÚCIA DE SOUSA LACERDA CRUZ						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CÁLCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE							
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0	REVESTIMENTO						4.891,27	
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	74,46	5,85	7,31	544,30	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	74,46	46,71	58,38	4.346,97	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1.137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						1.332,09	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	13,40	79,53	99,41	1.332,09	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0	COBERTURA							
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0	ESQUADRIAS						3.069,51	
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	5,04	487,23	609,03	3.069,51	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1
7.0	PINTURA						523,00	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²		14,75	18,43		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	14,72	28,43	35,53	523,00	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR							
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.		-	9.016,98		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.		-	498,67		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.		-	2.551,79		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.		-	2.285,10		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.		-	1.141,87		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.		-	2.955,21		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	9.815,87
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

Jailma Santos Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		32 - E-JIONE DE SOUSA CRUZ LACERDA						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CÁLCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE							
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0	REVESTIMENTO						5.242,06	
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	79,80	5,85	7,31	583,34	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	79,80	46,71	58,38	4.658,72	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1.137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						1.222,74	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	12,30	79,53	99,41	1.222,74	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0	COBERTURA							
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0	ESQUADRIAS							
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1
7.0	PINTURA						1.470,71	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	79,80	14,75	18,43	1.470,71	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²		28,43	35,53		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR						18.449,62	
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$ 26.385,13	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):	
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%	
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		34 - TIAGO LUÍS DE LACERDA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0 ELEVAÇÃO DE PAREDE									
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0 REVESTIMENTO									
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	305,55	5,85	7,31	2.233,57	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	305,55	46,71	58,38	17.838,01	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0 PAVIMENTAÇÃO									
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05	
4.0 CALÇADA DE PROTEÇÃO									
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	16,65	79,53	99,41	1.655,18	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0 COBERTURA									
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0 ESQUADRIAS									
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	5,04	487,23	609,03	3.069,51	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²	1,00	487,23	609,03	609,03	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0 PINTURA									
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	305,55	14,75	18,43	5.631,29	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	9,36	28,43	35,53	332,56	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0 MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR									
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.		-	9.016,98		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.		-	498,67		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.		-	2.551,79		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.		-	2.285,10		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.		-	1.141,87		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.		-	2.955,21		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	31.369,15	
OBS: 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

Jailma Santos Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA					LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022									15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		35 - MARIA ILVA DOS SANTOS							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CÁLCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE							2.344,14	
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	27,00	69,46	86,82	2.344,14	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0	REVESTIMENTO							9.656,43	
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	147,00	5,85	7,31	1.074,57	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	147,00	46,71	58,38	8.581,86	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05	
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO							1.849,03	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	18,60	79,53	99,41	1.849,03	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0	COBERTURA							2.090,83	
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	12,25	87,30	109,12	1.336,72	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	12,25	49,25	61,56	754,11	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0	ESQUADRIAS							1.023,17	
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	1,68	487,23	609,03	1023,17	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0	PINTURA							5.418,42	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	294,00	14,75	18,43	5.418,42	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²		28,43	35,53		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR							18.449,62	
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	40.831,64	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									


Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		36 - MARAIZA MARIA DE JESUS						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	ELEVACÃO DE PAREDE						3.299,16	
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	38,00	69,46	86,82	3.299,16	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0	REVESTIMENTO						11.824,20	
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	180,00	5,85	7,31	1.315,80	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	180,00	46,71	58,38	10.508,40	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						1.491,15	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	15,00	79,53	99,41	1.491,15	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0	COBERTURA						4.267,00	
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	25,00	87,30	109,12	2.728,00	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	25,00	49,25	61,56	1.539,00	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0	ESQUADRIAS						3.264,40	
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	3,36	487,23	609,03	2.046,34	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²	2,00	487,23	609,03	1.218,06	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1
7.0	PINTURA						3.436,78	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	180,00	14,75	18,43	3.317,40	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	3,36	28,43	35,53	119,38	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR						18.449,62	
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$ 46.032,31	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):	
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%	
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		38 - LUCIENE MARIA DOS SANTOS							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0 ELEVAÇÃO DE PAREDE									
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0 REVESTIMENTO									
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	398,50	5,85	7,31	2.913,04	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	398,50	46,71	58,38	23.264,43	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0 PAVIMENTAÇÃO									
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERIS	m³	2,19	910,18	1137,72	2.491,61	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05	
4.0 CALÇADA DE PROTEÇÃO									
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	22,80	79,53	99,41	2.266,55	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0 COBERTURA									
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0 ESQUADRIAS									
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0 PINTURA									
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	398,50	14,75	18,43	7.344,36	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m²	24,80	28,43	35,53	881,14	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0 MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR									
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.		-	9.016,98		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.		-	498,67		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.		-	2.551,79		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.		-	2.285,10		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.		-	1.141,87		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.		-	2.955,21		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	39.161,13	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									

JAndrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):	
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%	
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		39 - DOMINGOS ALVES DE SOUSA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CÁLCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0 ELEVAÇÃO DE PAREDE									
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0 REVESTIMENTO									
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	92,50	5,85	7,31	676,18	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	92,50	46,71	58,38	5.400,15	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0 PAVIMENTAÇÃO									
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1.137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0.05	
4.0 CALÇADA DE PROTEÇÃO									
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	19,50	79,53	99,41	1.938,50	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0 COBERTURA									
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0 ESQUADRIAS									
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	3,36	487,23	609,03	2.046,34	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0 PINTURA									
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	92,50	14,75	18,43	1.704,78	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	9,36	28,43	35,53	332,56	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0 MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR									
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.		-	9.016,98		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.		-	498,67		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.		-	2.551,79		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.		-	2.285,10		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.		-	1.141,87		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.		-	2.955,21		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	12.098,51	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									


Jailma Santos Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):	
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%	
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		40 - MAURÍLIA DOS SANTOS							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CÁLCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE								
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0	REVESTIMENTO								
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	191,95	5,85	7,31	1.403,15	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	191,95	46,71	58,38	11.206,04	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1.137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05	
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO								
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	16,65	79,53	99,41	1.655,18	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0	COBERTURA								
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0	ESQUADRIAS								
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	3,36	487,23	609,03	2.046,34	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0	PINTURA								
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	191,95	14,75	18,43	3.537,64	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	9,36	28,43	35,53	332,56	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR								
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	38.630,53	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		41 - MACIEL DOS SANTOS						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CÁLCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	ELEVAÇÃO DE PAREDE						3.346,91	
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	38,55	69,46	86,82	3.346,91	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0	REVESTIMENTO						18.967,99	
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	288,75	5,85	7,31	2.110,76	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	288,75	46,71	58,38	16.857,23	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0	PAVIMENTAÇÃO						1.171,85	
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³	1,03	910,18	1.137,72	1.171,85	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						1.905,69	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	19,17	79,53	99,41	1.905,69	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0	COBERTURA						4.391,60	
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	25,73	87,30	109,12	2.807,66	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	25,73	49,25	61,56	1.583,94	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0	ESQUADRIAS						2.046,34	
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	3,36	487,23	609,03	2.046,34	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1
7.0	PINTURA						5.321,66	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	288,75	14,75	18,43	5.321,66	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²		28,43	35,53		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR						18.449,62	
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	55.601,66
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								


Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):	
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%	
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		43 - BETÂNIA DE SOUSA CRUZ							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE								
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0	REVESTIMENTO							19.381,84	
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	295,05	5,85	7,31	2.156,82	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	295,05	46,71	58,38	17.225,02	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0	PAVIMENTAÇÃO							3.435,91	
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³	3,02	910,18	1137,72	3.435,91	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05	
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO							1.891,77	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	19,03	79,53	99,41	1.891,77	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0	COBERTURA								
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0	ESQUADRIAS							2.046,34	
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	3,36	487,23	609,03	2.046,34	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0	PINTURA							5.889,71	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	295,05	14,75	18,43	5.437,77	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	12,72	28,43	35,53	451,94	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR							18.449,62	
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	51.095,19	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):	
CONVÊNIO N°: 939396/2022									15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		45 - SIMONE DE SOUSA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0 ELEVAÇÃO DE PAREDE									
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0 REVESTIMENTO									
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	118,75	5,85	7,31	868,06	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	118,75	46,71	58,38	6.932,63	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0 PAVIMENTAÇÃO									
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³	1,14	910,18	1.137,72	1.297,00	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05	
4.0 CALÇADA DE PROTEÇÃO									
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	16,35	79,53	99,41	1.625,35	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0 COBERTURA									
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0 ESQUADRIAS									
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	6,72	487,23	609,03	4.092,68	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0 PINTURA									
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	118,75	14,75	18,43	2.188,56	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²		28,43	35,53		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0 MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR									
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.		-	9.016,98		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.		-	498,67		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.		-	2.551,79		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.		-	2.285,10		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.		-	1.141,87		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.		-	2.955,21		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	17.004,28	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

JAndrade
Jailma Santos Andrade
Engenheira Civil
CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		47 - LUCIANA SOUSA DA CRUZ						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CÁLCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE							
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0	REVESTIMENTO						21.076,63	
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	320,85	5,85	7,31	2.345,41	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	320,85	46,71	58,38	18.731,22	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0	PAVIMENTAÇÃO						5.813,75	
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³	5,11	910,18	1137,72	5.813,75	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0.05
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						2.465,37	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	24,80	79,53	99,41	2.465,37	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0	COBERTURA							
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0	ESQUADRIAS							
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1
7.0	PINTURA						6.555,65	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	320,85	14,75	18,43	5.913,27	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	18,08	28,43	35,53	642,38	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR						18.449,62	
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$ 54.361,02	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

Jailma Santos Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHDCD								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		48 - ELENI DOS SANTOS						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE							
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0	REVESTIMENTO						8.855,01	
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	134,80	5,85	7,31	985,39	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	134,80	46,71	58,38	7.869,62	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1.137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						1.600,50	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	16,10	79,53	99,41	1.600,50	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0	COBERTURA							
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0	ESQUADRIAS						2.046,34	
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	3,36	487,23	609,03	2.046,34	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1
7.0	PINTURA						3.925,59	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	213,00	14,75	18,43	3.925,59	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²		28,43	35,53		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR							
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.		-	9.016,98		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.		-	498,67		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.		-	2.551,79		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.		-	2.285,10		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.		-	1.141,87		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.		-	2.955,21		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	16.427,44
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):	
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%	
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		49 - ORNELINA LINA DE SOUSA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0	ELEVACÃO DE PAREDE								
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0	REVESTIMENTO							8.786,70	
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	133,76	5,85	7,31	977,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	133,76	46,71	58,38	7.808,91	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1.137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0.05	
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO							1.098,48	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	11,05	79,53	99,41	1.098,48	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0	COBERTURA								
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0	ESQUADRIAS							2.046,34	
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	3,36	487,23	609,03	2.046,34	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0	PINTURA							3.743,38	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	170,88	14,75	18,43	3.149,32	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	16,72	28,43	35,53	594,06	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS	
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR								
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.		-	9.016,98		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.		-	498,67		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.		-	2.551,79		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.		-	2.285,10		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.		-	1.141,87		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.		-	2.955,21		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	15.674,90	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA					LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022									15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		50 - JOSÉ ERNANDO DE SOUSA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE								
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0	REVESTIMENTO								
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	408,15	5,85	7,31	2.983,58	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	408,15	46,71	58,38	23.827,80	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1.137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05	
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO								
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	22,95	79,53	99,41	2.281,46	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0	COBERTURA								
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0	ESQUADRIAS								
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	3,36	487,23	609,03	2.046,34	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0	PINTURA								
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	408,15	14,75	18,43	7.522,20	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	14,72	28,43	35,53	523,00	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR								
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.		-	9.016,98		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.		-	498,67		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.		-	2.551,79		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.		-	2.285,10		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.		-	1.141,87		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.		-	2.955,21		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	36.776,29	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		51 - RENATA DE SOUZA						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CÁLCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE							
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0	REVESTIMENTO						12.129,66	
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	184,65	5,85	7,31	1.349,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	184,65	46,71	58,38	10.779,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						2.316,25	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	23,30	79,53	99,41	2.316,25	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0	COBERTURA							
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0	ESQUADRIAS						1023,17	
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	1,68	487,23	609,03	1023,17	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1
7.0	PINTURA						4.116,54	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	184,65	14,75	18,43	3.403,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	20,08	28,43	35,53	713,44	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR						18.449,62	
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$ 38.035,24	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		52 - EDILENE DE SOUSA LACERDA						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE							
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0	REVESTIMENTO						14.686,97	
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	223,58	5,85	7,31	1.634,37	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	223,58	46,71	58,38	13.052,60	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						1.635,29	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	16,45	79,53	99,41	1.635,29	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0	COBERTURA							
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0	ESQUADRIAS						3.678,54	
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	5,04	487,23	609,03	3.069,51	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²	1,00	487,23	609,03	609,03	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1
7.0	PINTURA						4.501,46	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	223,58	14,75	18,43	4.120,58	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	10,72	28,43	35,53	380,88	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR						18.449,62	
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	42.951,88
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								

JAndrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		53 - MARCIA DE SOUSA LACERDA						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CÁLCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE							
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0	REVESTIMENTO						3.896,73	
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	59,32	5,85	7,31	433,63	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	59,32	46,71	58,38	3.463,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						1.635,29	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	16,45	79,53	99,41	1.635,29	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0	COBERTURA							
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0	ESQUADRIAS						2.046,34	
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	3,36	487,23	609,03	2.046,34	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1
7.0	PINTURA						4.420,29	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	215,32	14,75	18,43	3.968,35	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	12,72	28,43	35,53	451,94	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR						18.449,62	
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$ 30.448,27	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA					LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022									15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		56 - TEREZINA MARIA DE SOUSA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE								
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0	REVESTIMENTO								
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	82,57	5,85	7,31	603,59	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	82,57	46,71	58,38	4.820,44	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER S	m³	4,06	910,18	1.137,72	4.619,14	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05	
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO								
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	15,02	79,53	99,41	1.493,14	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0	COBERTURA								
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	103,59	87,30	109,12	11.303,74	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	103,59	49,25	61,56	6.377,00	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0	ESQUADRIAS								
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	3,36	487,23	609,03	2.046,34	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0	PINTURA								
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	308,10	14,75	18,43	5.678,28	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO (TIPO ZARCO), APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m²	12,72	28,43	35,53	451,94	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR								
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO R\$							55.843,23		
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):	
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%	
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		57 - FERNANDA DE SOUSA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE								
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0	REVESTIMENTO								
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	49,88	5,85	7,31	364,62	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	49,88	46,71	58,38	2.911,99	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1.137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05	
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO								
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	16,54	79,53	99,41	1.644,24	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0	COBERTURA								
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0	ESQUADRIAS								
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	3,36	487,23	609,03	2.046,34	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0	PINTURA								
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	280,20	14,75	18,43	5.164,09	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	12,72	28,43	35,53	451,94	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR								
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	31.032,84	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA					LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022									15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		58 - ROSÉLIA DE SOUSA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CÁLCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE								
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²		69,46	86,82		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0	REVESTIMENTO								
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	75,97	5,85	7,31	555,34	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	75,97	46,71	58,38	4.435,13	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05	
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO								
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	20,95	79,53	99,41	2.082,64	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0	COBERTURA								
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0	ESQUADRIAS								
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	5,04	487,23	609,03	3.069,51	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0	PINTURA								
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	360,84	14,75	18,43	6.650,28	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m²		28,43	35,53		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR								
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.		-	9.016,98		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.		-	498,67		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.		-	2.551,79		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.		-	2.285,10		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.		-	1.141,87		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.		-	2.955,21		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	16.792,90	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

Jailma Santos Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA									
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC									
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):	
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%	
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL									
LOCALIDADE:		GERGELIM							
BENEFICIÁRIO:		59 - JUSCILENE DE SOUSA SANTOS							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO	
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL		
1.0	ELEVÇÃO DE PAREDE						2.847,70		
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	32,80	69,46	86,82	2.847,70	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.0	REVESTIMENTO						23.017,12		
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	350,39	5,85	7,31	2.561,35	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	350,39	46,71	58,38	20.455,77	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
3.0	PAVIMENTAÇÃO						978,44		
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³	0,86	910,18	1.137,72	978,44	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS*0,05	
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						2.703,95		
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	27,20	79,53	99,41	2.703,95	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.0	COBERTURA								
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
6.0	ESQUADRIAS								
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS * 2,10 * 0,80	
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS *1*1	
7.0	PINTURA						6.457,69		
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	350,39	14,75	18,43	6.457,69	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²		28,43	35,53		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR								
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.		-	9.016,98		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.		-	498,67		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.		-	2.551,79		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.		-	2.285,10		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.		-	1.141,87		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.		-	2.955,21		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	36.004,90	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.									

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA								
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC								
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%	BDI (MATERIAIS):
CONVÊNIO N°: 939396/2022								15,00%
PLANILHA DETALHADA DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL								
LOCALIDADE:		GERGELIM						
BENEFICIÁRIO:		60 - JAEISON DE SOUSA SANTOS						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CALCULO
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	ELEVACÃO DE PAREDE						907,27	
1.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	10,45	69,46	86,82	907,27	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.0	REVESTIMENTO						22.387,15	
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	340,80	5,85	7,31	2.491,25	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	340,80	46,71	58,38	19.895,90	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
3.0	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³		910,18	1.137,72		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS*0.05
4.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO						1.948,44	
4.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	19,60	79,53	99,41	1.948,44	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.0	COBERTURA							
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		87,30	109,12		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²		49,25	61,56		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS
6.0	ESQUADRIAS						2.046,34	
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (80x210cm)	m²	3,36	487,23	609,03	2.046,34	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS * 2,10 * 0,80
6.2	100701	JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES (100x100cm)	m²		487,23	609,03		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS *1*1
7.0	PINTURA						5.241,50	
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	340,80	12,30	15,38	5.241,50	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS
7.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²		24,57	30,71		VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS
8.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR						18.449,62	
8.1	ANEXO	CONJUNTO SANITÁRIO	unid.	1,00	-	9.016,98	9.016,98	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS
8.2	ANEXO	CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU PASSAGEM	unid.	1,00	-	498,67	498,67	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS
8.3	ANEXO	TANQUE SÉPTICO	unid.	1,00	-	2.551,79	2.551,79	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS
8.4	ANEXO	SUMIDOURO	unid.	1,00	-	2.285,10	2.285,10	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS
8.5	ANEXO	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	unid.	1,00	-	1.141,87	1.141,87	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS
8.6	ANEXO	RESERVATÓRIO ELEVADO COM BASE H=2,70M	unid.	1,00	-	2.955,21	2.955,21	VER QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO R\$							50.980,32	
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.								

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA							
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC							
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONJUNTO SANITÁRIO							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						148,59
1.1	COMP. 02	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	9,00	9,34	11,68	105,08
1.2	COMP. 03	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m²	2,80	12,43	15,54	43,51
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						107,00
2.1	COMP. 04	Escavação em rocha (30 x 40)cm - 10,00%	m³	0,07	172,20	215,25	15,00
2.2	SINAPI - 93358	Escavação manual de valas	m³	0,67	97,31	121,64	81,00
2.3	SINAPI - 104737	Reaterro manual de valas, com placa vibratória	m³	0,37	24,46	30,58	11,00
3.0	FUNDAÇÃO						823,25
3.1	SINAPI - 103800	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento	m³	0,74	615,49	769,36	569,33
3.2	SINAPI - 103334	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em	m²	1,24	163,82	204,78	253,92
4.0	PAVIMENTAÇÃO						254,52
4.1	SINAPI - 96620	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento.	m³	0,09	910,18	1137,73	102,40
4.2	SINAPI - 87246	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m².	m²	1,87	65,08	81,35	152,12
5.0	ELEVAÇÃO DE PAREDE						1128,73
5.1	SINAPI - 103357	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	13,00	69,46	86,83	1128,73
6.0	REVESTIMENTO						2.322,84
6.1	SINAPI - 87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	26,00	5,85	7,31	190,13
6.2	SINAPI - 87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	26,00	46,71	58,39	1518,08
6.3	SINAPI - 87248	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².	m²	10,08	48,78	60,98	614,63
7.0	COBERTURA						887,58
7.1	SINAPI - 92539	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	m²	5,20	87,30	109,13	567,45
7.2	SINAPI - 94201	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	5,20	49,25	61,56	320,13
8.0	ESQUADRIAS						855,19
8.1	ORSE - 13049	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação	m²	1,14	600,13	750,16	855,19
9.0	PINTURA						261,08
9.1	SINAPI - 102498	Caiação int ou ext sobre revestimento liso c/adoção de fixador com duas demãos.	m²	26,00	1,93	2,41	62,73
9.2	SINAPI - 100760	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos)	m²	2,28	57,74	72,18	164,56
9.3	COMP. 05	Pintura da logomarca da FUNASA	unid.	1,00	27,03	33,79	33,79
10.0	CALÇADA						464,19
10.1	COMP. 04	Escavação em rocha (10 x 15)cm - 10,00%	m³	0,02	172,20	215,25	4,31
10.2	SINAPI - 93358	Escavação manual de valas (10 x 15)cm - 90,00%	m³	0,18	97,31	121,64	21,89
10.3	SINAPI - 104737	Reaterro manual de valas, com placa vibratória	m³	0,68	24,46	30,58	20,79
10.4	SINAPI - 103334	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em	m²	1,02	163,82	204,78	208,87
10.5	SINAPI - 87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	2,04	5,85	7,31	14,92
10.6	SINAPI - 96620	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento.	m³	0,17	910,18	1137,73	193,41
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						210,98
11.1	COMP. 06	Ponto de luz, tomada, interruptor	unid.	1,00	168,78	210,98	210,98
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						248,83


JA-Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

12.1	COMP. 07	Ponto de água fria embutido para caixa de descarga, lavatório, chuveiro com tubulações de material em PVC rígido soldável, incluído conexões	unid.	1,00	199,06	248,83	248,83
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						352,96
13.1	COMP. 08	Fornecimento e Instalação de tubulação e conexões para conjunto sanitário	unid.	1,00	282,37	352,963	352,960
14.0	LOUÇA E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS						951,24
14.1	COMP. 09	Vaso sanitário de louça com caixa acoplada, lavatório de louça e assento plástico	unid.	1,00	760,99	951,24	951,240
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$ 9.016,98

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

JAndrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CONJUNTO SANITÁRIO									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.						
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	COMP. 02	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	1,00	3,60	2,50		9,00	9,00
1.2	COMP. 03	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	1,00	2,00	1,40		2,80	2,80
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
2.1	COMP. 04	Escavação manual em rocha (30 x 40)cm - 10,00%	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	FATOR 10%	TOTAL
								TOTAL =	0,07
			m³	2,00	2,00	0,30	0,40	10,00%	0,05
			m³	2,00	1,10	0,30	0,40	10,00%	0,02
2.2	SINAPI - 93358	Escavação manual de valas - 90%	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	FATOR 90%	TOTAL
								TOTAL =	0,67
			m³	2,00	2,00	0,30	0,40	90,00%	0,43
			m³	2,00	1,10	0,30	0,40	90,00%	0,24
2.3	SINAPI - 104737	Reaterro manual de valas, com placa vibratória	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	1,00	1,70	1,10	0,20	0,37	0,37
3.0 FUNDAÇÃO									
3.1	SINAPI - 103800	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
								TOTAL =	0,74
			m³	2,00	2,00	0,30	0,40	0,24	0,48
			m³	2,00	1,10	0,30	0,40	0,13	0,26
3.2	SINAPI - 103334	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
								TOTAL =	1,24
			m²	2,00	1,10	0,20		0,22	0,44
			m²	2,00	2,00	0,20		0,40	0,80
4.0 PAVIMENTAÇÃO									
4.1	SINAPI - 96620	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento.	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	1,00	1,70	1,10	0,05	0,09	0,09
4.2	SINAPI - 87246	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m².	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	1,00	1,70	1,10		1,87	1,87
5.0 ELEVAÇÃO DE PAREDE									
5.1	SINAPI - 103357	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
								TOTAL =	13,00
			m²	1,00	2,30	2,00		4,60	4,60
			m²	1,00	2,00	2,00		4,00	4,00
			m²	2,00	1,10	2,00		2,20	4,40
6.0 REVESTIMENTO									
6.1	SINAPI - 87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual	UNID.	QUANT.				ÁREA (m²)	TOTAL
		Área de chapisco = 2 x Área de alvenaria	m²	2,00				13,00	26,00
6.2	SINAPI - 87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	UNID.	QUANT.				ÁREA (m²)	TOTAL
		Área de reboco = 2 x Área de alvenaria	m²	2,00				13,00	26,00
6.3	SINAPI - 87248	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
								TOTAL =	10,08
			m²	2,00	1,70	1,80		3,06	6,12
			m²	2,00	1,10	1,80		1,98	3,96
7.0 COBERTURA									
7.1	SINAPI - 92541	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	1,00	2,60	2,00		5,20	5,20
7.2	SINAPI - 94201	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	1,00	2,60	2,00		5,20	5,20
8.0 ESQUADRIAS									
8.1	SINAPI - 100701	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	1,00	1,90	0,60		1,14	1,14
9.0 PINTURA									
9.1	SINAPI - 102498	Caiação int ou ext sobre revestimento liso c/adoção de fixador com duas demãos.	UNID.	QUANT.				ÁREA (m²)	TOTAL
		Área de alvenaria vezes 2	m²	26,00				26,00	26,00
9.2	SINAPI - 100760	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos)	UNID.	QUANT.	LARGURA (m)	ALTURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
		Área da esquadria vezes 2	m²	2,00	0,60	1,90		1,14	2,28
9.3	COMP. 05	Pintura da logomarca da FUNASA	UNID.	QUANT.					TOTAL
			unid.	1,00					1,00
10.0 CALÇADA									
10.1	COMP. 04	Escavação em rocha (10 x 20)cm - 10,00%	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	FATOR 10%	TOTAL
								TOTAL =	0,02
			m³	2,00	3,10	0,10	0,20	10,00%	0,01
			m³	2,00	2,00	0,10	0,20	10,00%	0,01
10.2	SINAPI - 93358	Escavação manual de valas (10 x 20)cm - 90%	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	FATOR 90%	TOTAL
								TOTAL =	0,18
			m³	2,00	3,10	0,10	0,20	90,00%	0,11
			m³	2,00	2,00	0,10	0,20	90,00%	0,07
10.3	SINAPI - 104737	Reaterro manual de valas, com placa vibratória	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
								TOTAL =	0,68
			m³	2,00	3,10	0,30	0,20	0,19	0,38
			m³	1,00	1,40	0,30	0,20	0,08	0,08
			m³	1,00	1,40	0,80	0,20	0,22	0,22
10.4	SINAPI - 103334	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
								TOTAL =	1,02
			m³	2,00	3,10	0,10		0,31	0,62
			m³	2,00	2,00	0,10		0,20	0,40


Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

10.5	SINAPI - 87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com recesso manual.	UNID.	QUANT.	ÁREA (m²)			ÁREA (m²)	TOTAL
		Área de alvenaria vezes 2	m²	2,00	TOTAL			1,02	2,04
10.6	SINAPI - 96620	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento.	UNID.	QUANT.	ÁREA (m²)	ESPESSURA (m)		VOLUME (m³)	TOTAL
		Área = (3,10 x 2,00) - (2,00 x 1,40) = 3,40 m²	m²	1,00	3,40	0,05		0,17	0,17
11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
11.1	COMP. 06	Ponto de luz, tomada, interruptor	UNID.	QUANT.				QUANT. (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
12.1	COMP. 07	Ponto de água fria embutido para caixa de descarga, lavatório, chuveiro com tubulações de material em PVC rígido soldável, incluindo conexões.	UNID.	QUANT.				QUANT. (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
13.1	COMP. 08	Fornecimento e instalação de tubulação e conexões para conjunto sanitário	UNID.	QUANT.				QUANT. (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
14.0 LOUÇA E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS									
14.1	COMP. 09	Vaso sanitário de louça com caixa aclopada, lavatório de louça e assento plástico	UNID.	QUANT.				QUANT. (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA							
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC							
MUNICÍPIO:		Campo Alegre de Lourdes/BA		LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CAIXA DE INSPEÇÃO							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL
1.0	SERVÇOS PRELIMINARES						498,67
1.1	COMP. 20	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com tampa h = 30cm - fornecimento e instalação	unid.	1,00	398,94	498,67	498,67
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO. R\$							498,67
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.							

JAndrade.
Jailma Santos Andrade
Engenheira Civil
CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA							
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC							
LEIS		BDI	SOCIAIS		101,70%	(SERVIÇOS):	25,00%
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA							
(Horista):							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO TANQUE SÉPTICO							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						40,99
1.1	COMP. 02	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	2,01	9,34	11,67	23,45
1.2	COMP. 03	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m²	1,13	12,43	15,53	17,54
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						230,91
2.1	COMP. 04	Escavação em rocha - 10,00%	m³	0,18	172,20	215,25	38,74
2.2	SINAPI - 93358	Escavação manual de valas - 90%	m³	1,58	97,31	121,63	192,17
3.0	INFRAESTRUTURA						529,13
3.1	COMP. 21	Execução de tampa em Concreto Armado fck 20 MPa, e= 7,0 cm	m³	0,08	3.023,66	3.779,57	302,36
3.2	COMP. 21	Execução de laje de fundo em Concreto Armado fck 20 mpa, e= 5,0 cm	m³	0,06	3.023,66	3.779,57	226,77
4.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						158,91
4.1	COMP. 10	Fornecimento e Instalação de tubulações para tanque séptico	unid.	1,00	127,13	158,91	158,91
5.0	DIVERSOS						1.591,85
5.1	COMP. 13	Aquisição e instalação de anel ou aduela de concreto armado fck >= 10 mpa. Com diâmetro= 1,10m, altura= 0,3 m e espessura= 5,0 cm.	unid.	5,00	254,70	318,37	1.591,85
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$ 2.551,79
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.							

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.

JAndrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TANQUE SÉPTICO									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.						
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	COMP. 02	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	UNID.	QUANT.	DIÂMETRO (m)			ÁREA (m²)	TOTAL
		Área do círculo = 3,14 * R²	m²	1,00	1,60			2,01	2,01
1.2	COMP. 03	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	UNID.	QUANT.	DIÂMETRO (m)			ÁREA (m²)	TOTAL
		Área do círculo = 3,14 * R²	m²	1,00	1,20			1,13	1,13
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
2.1	COMP. 04	Escavação em rocha - 10,00%	UNID.	QUANT.	ÁREA (m²)	PROFUNDIDADE (m)	FATOR 10%	VOLUME (m³)	TOTAL
			m²	1,00	1,13	1,55	10,00%	0,18	0,18
2.2	SINAPI - 93358	Escavação manual de valas - 90%	UNID.	QUANT.	ÁREA (m²)	PROFUNDIDADE (m)	FATOR 90%	VOLUME (m³)	TOTAL
			m²	1,00	1,13	1,55	90,00%	1,58	1,58
3.0 INFRAESTRUTURA									
3.1	COMP. 21	Concreto Armado fck 20 mpa para tampa, e= 7,0 cm	UNID.	QUANT.	DIÂMETRO (m)	ALTURA (m)		VOLUME (m³)	TOTAL
		Área do círculo = 3,14 * R²	m²	1,00	1,20	0,07		0,08	0,08
3.2	COMP. 21	Concreto Armado fck 20 mpa para laje de fundo, e= 5,0 cm	UNID.	QUANT.	DIÂMETRO (m)	ALTURA (m)		VOLUME (m³)	TOTAL
		Área do círculo = 3,14 * R²	m²	0,06	1,20	0,05		0,06	0,06
4.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
4.1	COMP. 10	Fornecimento e Instalação de tubulações para tanque séptico	UNID.	QUANT.				QUANT. (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
5.0 DIVERSOS									
5.1	COMP. 13	Aquisição e instalação de anel ou aduela de concreto armado fck >= 10 mpa. Com diâmetro= 1,10m, altura= 0,3 m e espessura= 5,0 cm.	UNID.	QUANT.				QUANT. (unid.)	TOTAL
			unid.	5,00				5,00	5,00

JAndrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

LEIS		BDI		SOCIAIS		101,70%		(SERVIÇOS):		25,00%	
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA											
(Horista):											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO SUMIDOURO											
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO						
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						40,99				
1.1	COMP. 02	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	2,01	9,34	11,67	23,45				
1.2	COMP. 03	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m²	1,13	12,43	15,53	17,54				
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						222,68				
2.1	COMP. 04	Escavação em rocha - 10,00%	m³	0,17	172,20	215,25	36,59				
2.2	SINAPI - 93358	Escavação manual de valas	m³	1,53	97,31	121,63	186,09				
3.0	INFRAESTRUTURA						302,36				
3.1	COMP. 21	Execução de tampa em Concreto Armado fck 20 MPa, e= 7,0 cm	m²	0,08	3.023,66	3.779,57	302,36				
4.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA						127,22				
4.1	COMP. 14	Fornecimento e Instalação de tubulações e conexões para o sumidouro	unid.	1,00	101,78	127,22	127,22				
5.0	DIVERSOS						1.591,85				
5.1	COMP. 13	Aquisição e instalação de anel ou aduela de concreto armado fck >= 10 mpa. Com diâmetro= 1,10m, altura= 0,3 m e espessura= 5,0 cm.	unid.	5,00	254,70	318,37	1.591,85				
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$ 2.285,10				
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.											

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

MEMÓRIA DE CÁLCULO - SUMIDOURO									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	DIÂMETRO (m)			ÁREA (m²)	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	COMP. 02	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	UNID.	QUANT.	DIÂMETRO (m)			ÁREA (m²)	TOTAL
		Área do círculo = 3,14*R²	m²	1,00	1,60			2,01	2,01
1.2	COMP. 03	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	UNID.	QUANT.	DIÂMETRO (m)			ÁREA (m²)	TOTAL
		Área do círculo = 3,14*R²	m²	1,00	1,20			1,13	1,13
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	COMP. 04	Escavação em rocha - 10,00%	UNID.	QUANT.	ÁREA (m²)	PROFUNDIDADE (m)	FATOR 10%	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	1,00	1,13	1,50	10,00%	0,17	0,17
2.2	SINAPI - 93358	Escavação manual de valas - 90%	UNID.	QUANT.	ÁREA (m²)	PROFUNDIDADE (m)	FATOR 90%	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	1,00	1,13	1,50	90,00%	1,53	1,53
3.0	INFRAESTRUTURA								
3.1	COMP. 21	Concreto Armado fck 20 mpa para tampa, e= 7,0 cm	UNID.	QUANT.	DIÂMETRO (m)	ALTURA (m)		VOLUME (m³)	TOTAL
			m²	1,00	1,20	0,07		0,08	0,08
4.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
4.1	COMP. 14	Fornecimento e Instalação de tubulações e conexões para o sumidouro	UNID.	QUANT.				QUANT. (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
5.0	DIVERSOS								
5.1	COMP. 13	Aquisição e instalação de anel ou aduela de concreto armado fck >= 10 mpa. Com diâmetro= 1,10m, altura= 0,3 m e espessura= 5,0 cm.	UNID.	QUANT.				QUANT. (unid.)	TOTAL
			unid.	5,00				5,00	5,00

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA							
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC							
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO TANQUE LAVAR ROUPA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						23,96
1.1	COMP. 02	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	1,12	9,34	11,68	13,08
1.2	COMP. 03	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m²	0,70	12,43	15,54	10,88
2.0	ELEVAÇÃO DE PAREDE						78,14
2.1	SINAPI - 103357	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	0,90	69,46	86,83	78,14
3.0	REVESTIMENTO						157,31
3.1	SINAPI - 87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	1,80	5,85	7,31	13,16
3.2	SINAPI - 87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	m²	1,80	46,71	58,39	105,10
3.3	SINAPI - 87246	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m².	m²	0,48	65,08	81,35	39,05
4.0	PINTURA						6,75
4.1	SINAPI - 102498	Caiação int ou ext sobre revestimento liso c/adoção de fixador com duas demãos.	m²	1,80	3,00	3,75	6,75
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						162,51
5.1	COMP. 15	Ponto de água fria embutido para tanque, torneira, com tubulações de material em PVC rígido soldável, incluído conexões	unid.	1,00	130,01	162,51	162,51
6.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						239,99
6.1	COMP. 16	Fornecimento e instalação de tubulações e conexões para tanque de lavar roupa	unid.	1,00	191,99	239,99	239,99
7.0	DIVERSOS						473,21
7.1	COMP. 17	Tanque pré-moldado de concreto com duas cubas (120 x 50) cm, c/ válvula e sifão de plástico e torneira.	unid.	1,00	378,57	473,21	473,21
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$
							1.141,87
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração: SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.							

JAndrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TANQUE DE LAVAR ROUPA								
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.					
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	COMP. 02	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	1,00	1,60	0,70	1,12	1,12
1.2	COMP. 03	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	1,00	1,40	0,50	0,70	0,70
2.0 ELEVAÇÃO DE PAREDE								
2.1	SINAPI - 103357	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	2,00	0,50	0,90	0,45	0,90
3.0 REVESTIMENTO								
3.1	SINAPI - 87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.	UNID.	QUANT.	ÁREA (m²)		ÁREA (m²)	TOTAL
		Área de chapisco = 2 x Área de alvenaria	m²	2,00	0,90		0,90	1,80
3.2	SINAPI - 87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	UNID.	QUANT.	ÁREA (m²)		ÁREA (m²)	TOTAL
		Área de reboco = 2 x Área de alvenaria	m²	2,00	0,90		0,90	1,80
3.3	SINAPI - 87246	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m².	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	1,00	1,20	0,40	0,48	0,48
4.0 PINTURA								
4.1	SINAPI - 102498	Calção int ou ext sobre revestimento liso c/adoção de fixador com duas demãos.	UNID.	QUANT.	ÁREA (m²)		ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	2,00	0,90		0,90	1,80
5.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
5.1	COMP. 15	Ponto de água fria embutido para tanque, torneira, com tubulações de material em PVC rígido soldável, incluído conexões	UNID.	QUANT.			QUANT. (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00			1,00	1,00
6.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
6.1	COMP. 16	Fornecimento e instalação de tubulação e conexões para tanque de lavar roupa	UNID.	QUANT.			QUANT. (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00			1,00	1,00
7.0 DIVERSOS								
7.1	COMP. 17	Tanque pré-moldado de concreto com duas cubas (120 x 50) cm, c/ válvula e sifão de plástico e torneira.	UNID.	QUANT.			QUANT. (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00			1,00	1,00

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA							
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC							
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA				LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA BASE COM 2,70 METROS E FORNECIMENTO DO RESERVATÓRIO DE FIBRA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						41,03
1.1	COMP. 02	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	2,01	9,34	11,68	23,47
1.2	COMP. 03	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m²	1,13	12,43	15,54	17,56
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						52,40
2.1	COMP. 04	Escavação em rocha (40 x 50)cm - 10,00%	m³	0,04	172,20	215,25	8,61
2.2	SINAPI - 93358	Escavação manual de valas	m³	0,36	97,31	121,64	43,79
3.0	FUNDAÇÃO						949,53
3.1	SINAPI - 103800	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento	m³	0,40	615,49	769,36	307,75
3.2	SINAPI - 103334	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	0,55	163,82	204,78	112,63
3.3	COMP. 21	Concreto armado fck 20 mpa para cinta inferior (10 x 15) cm	m²	0,03	3.023,66	3.779,58	113,39
3.4	COMP. 21	Concreto armado fck 20 mpa para cinta superior (10 x 15) cm	m²	0,03	3.023,66	3.779,58	113,39
3.5	COMP. 21	Concreto armado fck 20 mpa para laje de apoio e= 7 cm	m²	0,08	3.023,66	3.779,58	302,37
4.0	ELEVAÇÃO DE PAREDE						1.005,45
4.1	SINAPI - 103334	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	4,91	163,82	204,78	1.005,45
5.0	REVESTIMENTO						71,81
5.1	SINAPI - 87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	9,82	5,85	7,31	71,81
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						206,39
6.1	COMP. 18	Ponto de água fria embutido para reservatório, registros e tubulações de material em PVC rígido soldável, incluindo conexões	unid.	1,00	165,11	206,39	206,39
7.0	DIVERSOS						628,60
7.1	COMP. 19	Fornecimento e instalação de reservatório de 500 l de fibra com tampa.	unid.	1,00	502,88	628,60	628,60
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO							R\$ 2.955,21
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.							

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BASE E RESERVATÓRIO									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.						
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	COMP. 02	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	UNID.	QUANT.	DIÂMETRO (m)			ÁREA (m²)	TOTAL
		Área do círculo = 3,14 * R²	m²	1,00	1,60			2,01	2,01
1.2	COMP. 03	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	UNID.	QUANT.	DIÂMETRO (m)			ÁREA (m²)	TOTAL
		Área do círculo = 3,14 * R²	m²	1,00	1,20			1,13	1,13
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
2.1	COMP. 04	Escavação em rocha (40 x 50) cm - 10,00%	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	FATOR 10%	TOTAL
			m³	1,00	1,20	0,40	0,50	10,00%	0,04
			m³	1,00	0,80	0,40	0,50	10,00%	0,02
2.2	SINAPI - 93358	Escavação manual de valas (40 x 50) cm - 90%	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	FATOR 90%	TOTAL
			m³	1,00	1,20	0,40	0,50	90,00%	0,36
			m³	1,00	0,80	0,40	0,50	90,00%	0,14
3.0 FUNDAÇÃO									
3.1	SINAPI - 103800	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	1,00	1,20	0,40	0,50	0,24	0,40
			m³	1,00	0,80	0,40	0,50	0,16	0,24
3.2	SINAPI - 103334	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	1,00	1,20	0,25		0,30	0,55
			m²	1,00	1,00	0,25		0,25	0,300
3.3	COMP. 21	Concreto armado fck 20 mpa para cinta inferior (10 x 15) cm	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m²	1,00	1,20	0,15	0,10	0,018	0,03
			m²	1,00	1,05	0,15	0,10	0,016	0,018
3.4	COMP. 21	Concreto armado fck 20 mpa para cinta superior (10 x 15) cm	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m²	1,00	1,20	0,15	0,10	0,018	0,03
			m²	1,00	1,05	0,15	0,10	0,016	0,018
3.5	COMP. 21	Concreto armado fck 20 mpa para laje de apoio e= 7 cm	UNID.	QUANT.	DIÂMETRO (m)		ALTURA (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
		Área do círculo = 3,14 * R²	m²	1,00	1,20		0,07	0,08	0,08
4.0 ELEVAÇÃO DE PAREDE									
4.1	SINAPI - 103334	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	1,00	1,20	2,18		2,62	4,91
			m²	1,00	1,05	2,18		2,29	2,62
5.0 REVESTIMENTO									
5.1	SINAPI - 87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	2,00	1,20	2,18		2,62	9,82
			m²	2,00	1,05	2,18		2,29	5,24
6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
6.1	COMP. 18	Ponto de água fria embutido para reservatório, registros e tubulações de material em PVC rígido soldável, incluindo conexões	UNID.	QUANT.				QUANT. (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
7.0 DIVERSOS									
7.1	COMP. 19	Fornecimento e instalação de reservatório de 500 l de fibra com tampa.	UNID.	QUANT.				QUANT. (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00

JAndrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA							
PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - MHCDC							
MUNICÍPIO:		Campo Alegre de Lourdes/BA		LEIS SOCIAIS (Horista):	101,70%	BDI (SERVIÇOS):	25,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA BASE COM 4,0 METROS E FORNECIMENTO DO RESERVATÓRIO DE FIBRA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						44,10
1.1	COMP. 02	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	2,01	9,34	11,67	23,45
1.2	COMP. 03	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m²	1,33	12,43	15,53	20,65
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						57,26
2.1	COMP. 04	Escavação em rocha (30 x 40)cm - 10,00%	m³	0,04	172,20	215,25	8,61
2.2	SINAPI - 93358	Escavação manual de valas	m³	0,40	97,31	121,63	48,65
3.0	FUNDAÇÃO						1.408,28
3.1	SINAPI - 103800	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento	m³	0,44	615,49	769,36	338,51
3.2	SINAPI - 103334	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	0,61	163,82	204,77	124,90
3.3	COMP. 21	Concreto armado fck 20 mpa para cinta inferior (10 x 15) cm	m³	0,03	3.023,66	3.779,57	113,38
3.4	COMP. 21	Concreto armado fck 20 mpa para cinta intermediaria (10 x 15) cm	m³	0,03	3.023,66	3.779,57	113,38
3.4	COMP. 21	Concreto armado fck 20 mpa para cinta superior (10 x 15) cm	m³	0,03	3.023,66	3.779,57	113,38
3.5	COMP. 21	Concreto armado fck 20 mpa para laje de apoio e=7 cm	m³	0,16	3.023,66	3.779,57	604,73
4.0	ELEVAÇÃO DE PAREDE						1.695,49
4.1	SINAPI - 103334	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	8,28	163,82	204,77	1.695,49
5.0	REVESTIMENTO						152,04
5.1	SINAPI - 87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	20,80	5,85	7,31	152,04
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						206,38
6.1	COMP. 18	Ponto de água fria embutido para reservatório, registros e tubulações de material em PVC rígido soldável, incluindo conexões	unid.	1,00	165,11	206,38	206,38
7.0	DIVERSOS						628,60
7.1	COMP. 19	Fornecimento e instalação de reservatório de 500 l de fibra com tampa.	unid.	1,00	502,88	628,60	628,60
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO R\$							4.192,15
OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Fevereiro/2026 - Com Desoneração; SEINFRA 028 e ORSE 12/2025.							

JAndrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939


MEMÓRIA DE CÁLCULO - BASE DE 4,0M E RESERVATÓRIO									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.						
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	COMP. 02	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) Área do círculo = 3,14'R²	UNID. m²	QUANT. 1,00	DIÂMETRO (m) 1,60			ÁREA (m²) 2,01	TOTAL 2,01
1.2	COMP. 03	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações Área do círculo = 3,14'R²	UNID. m²	QUANT. 1,00	DIÂMETRO (m) 1,30			ÁREA (m²) 1,33	TOTAL 1,33
2.0 MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	COMP. 04	Escavação em rocha (40 x 50)cm - 10,00% 10% do volume da fundação	UNID. m³	QUANT. 0,10	COMPRIMENTO (m) 2,20	LARGURA (m) 0,40	PROFUNDIDADE (m) 0,50	VOLUME (m³) 0,44	TOTAL 0,04
2.2	SINAPI - 93358	Escavação manual de valas (40 x 50)cm - 90% 90% do volume da fundação	UNID. m³	QUANT. 0,90	COMPRIMENTO (m) 2,20	LARGURA (m) 0,40	PROFUNDIDADE (m) 0,50	VOLUME (m³) 0,44	TOTAL 0,40
3.0 FUNDAÇÃO									
3.1	SINAPI - 103800	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento	UNID. m³	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 2,20	LARGURA (m) 0,40	PROFUNDIDADE (m) 0,50	VOLUME (m³) 0,44	TOTAL 0,44
3.2	SINAPI - 103334	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 2,45	ALTURA (m) 0,25		ÁREA (m²) 0,61	TOTAL 0,61
3.3	COMP. 21	Concreto armado fck 20 mpa para cinta inferior (10 x 15) cm	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 2,20	LARGURA (m) 0,15	ALTURA (m) 0,10	VOLUME (m³) 0,03	TOTAL 0,03
3.5	COMP. 21	Concreto armado fck 20 mpa para cinta intermediária (10 x 15) cm	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 2,20	LARGURA (m) 0,15	ALTURA (m) 0,10	VOLUME (m³) 0,03	TOTAL 0,03
4.0 ELEVACÃO DE PAREDE									
4.1	SINAPI - 87510	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	UNID. m²	QUANT. 1,00	COMPRIMENTO (m) 2,45	ALTURA (m) 3,38		ÁREA (m²) 8,28	TOTAL 8,28
5.0 REVESTIMENTO									
5.1	SINAPI - 87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.	UNID. m²	QUANT. 4,00	COMPRIMENTO PAINEL DE ALVENARIA (m) 1,30	ALTURA (m) 4,00		ÁREA (m²) 5,20	TOTAL 20,80
6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
6.1	COMP. 18	Ponto de água fria embutido para reservatório, registros e tubulações de material em PVC rígido soldável, incluindo conexões	UNID. unid.	QUANT. 1,00				QUANT. (unid.) 1,00	TOTAL 1,00
7.0 DIVERSOS									
7.1	COMP. 19	Fornecimento e instalação de reservatório de 500 l de fibra com tampa.	UNID. unid.	QUANT. 1,00				QUANT. (unid.) 1,00	TOTAL 1,00


Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA							
ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
						Unit.	Total
1.0.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1.0			CARGO/FUNÇÃO				
1.1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180,000000	135,68	24.422,40
1.1.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,000000	44,67	13.401,00
1.1.3	SINAPI	90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	430,000000	37,54	16.142,20
1.1.4	SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	246,365300	53,19	13.104,17
			TOTAL 1.1.0				67.069,77
TOTAL							R\$ 67.069,77
BDI SERVIÇOS = 25,00%							R\$ 16.767,44
TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL =							R\$ 83.837,21
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL =							R\$ 83.837,21

JAndrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS					
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FONTE: COMPOSIÇÃO 01					Unid.: m²
Adotado:	R\$ 512,59				
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
SINAPI - 00004417	Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região	m	1,0000	6,75	6,75
SINAPI - 00004491	Pontaletes de madeira não aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3") pinus, mista ou equivalente da região	m	4,0000	10,10	40,40
SINAPI - 00004813	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, pintada, de *2,0 x 1,125* m	m²	1,0000	377,50	377,50
SINAPI - 00005075	Prego polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1100	16,32	1,80
SINAPI - 88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	1,0000	31,86	31,86
SINAPI - 88316	Servente com encargos complementares	h	2,0000	24,60	49,19
SINAPI - 94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecânico betoneira 400 l	m³	0,01002	508,32	5,09
Total:					512,59
				Total Geral	512,59
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - FONTE: COMPOSIÇÃO 02					Unid.: m³
Adotado:	R\$ 9,34				
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
SINAPI - 88316	Servente com encargos complementares	h	0,380	24,60	9,34
Total :					9,34
				Total Geral	9,34
LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES - FONTE: COMPOSIÇÃO 03					Unid.: m²
Adotado:	12,43				
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
SINAPI - 88316	Servente com encargos complementares	h	0,380	24,60	9,34
SINAPI - 00043132	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,020	23,55	0,47
SINAPI - 00004491	Pontaletes *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	0,1200	10,28	1,23
SINAPI - 00005061	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0100	16,04	0,16
SINAPI - 00010567	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	0,1067	11,62	1,23
Total :					12,43
				Total Geral	12,43
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (BRANDA OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,5M - FONTE: COMPOSIÇÃO 04					Unid.: m³
Adotado:	R\$ 172,20				
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
SINAPI - 88316	Servente com encargos complementares	h	7,000	24,60	172,20
Total :					172,20
				Total Geral	172,20
PINTURA DA LOGOMARCA DA FUNASA - FONTE: COMPOSIÇÃO 05					Unid.: unid.
Adotado:	R\$ 27,03				
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
SINAPI - 88310	Pintor com encargos complementares	h	0,500	33,88	16,94
SINAPI - 88316	Servente com encargos complementares	h	0,250	24,60	6,15
SINAPI - 007348	Tinta acrílica premium para piso	l	0,1700	23,19	3,94
Total :					27,03
				Total Geral	27,03
INSTALAÇÃO ELÉTRICA (MELHORIAS SANITÁRIAS) - FONTE: COMPOSIÇÃO 06					Unid.: unid.
Adotado:	R\$ 168,78				
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total


 Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

SINAPI -88264	Eletricista com encargos complementares	h	1,200	32,92	39,50
SINAPI -88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,200	25,82	30,98
SINAPI - 000939	Fio de cobre, solido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	m	20,0000	2,99	59,80
SINAPI -00039386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	unid.	1,000	5,05	5,05
SINAPI -12128	Interruptor simples 10a, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + modulo)	unid.	1,000	6,54	6,54
SINAPI - 01872	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	unid.	1,0000	2,09	2,09
SINAPI - 21127	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	unid.	2,0000	6,18	12,36
SINAPI -002689	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 20 mm	unid.	2,000	2,42	4,84
SINAPI -20256	Roldana plástica com prego, tamanho 30 x 30 mm, para instalação elétrica aparente	unid.	5,000	0,24	1,20
SINAPI - 12294	Soquete de porcelana base e27, para uso ao tempo, para lâmpadas	unid.	1,0000	6,42	6,42
Total :					168,78
				Total Geral	168,78
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (CONJUNTO SANITÁRIO) - FONTE: COMPOSIÇÃO 07					
Adotado: 199,06					Unid.: unid.
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SINAPI -88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,500	31,98	47,97
SINAPI - 88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,500	25,01	37,51
SINAPI - 009867	Tubo pvc, soldável, dn 20 mm, agua fria	m	5,0000	3,56	17,80
SINAPI - 003521	Joelho pvc, soldável com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	unid.	2,000	1,91	3,82
SINAPI -003542	Joelho pvc, soldável, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial	unid.	4,000	0,57	2,28
SINAPI -007138	Te soldável, pvc, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial	unid.	3,0000	1,03	3,09
SINAPI - 007608	Chuveiro plástico branco simples 5 " para acoplar em haste 1/2 ", agua fria	unid.	1,0000	10,67	10,67
SINAPI - 007603	Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrão popular, 1/2 " ou 3/4 "	unid.	1,0000	37,69	37,69
SINAPI - 11753	Registro pressão bruto em latão forjado, bitola 3/4 "	unid.	1,0000	28,86	28,86
SINAPI -003859	Luva soldável com rosca, pvc, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	unid.	1,0000	1,28	1,28
SINAPI - 003146	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	unid.	1,0000	3,94	3,94
SINAPI - 00119	adesivo plástico para pvc, bishnaga com 75 gr	unid.	0,5000	8,30	4,15
Total :					199,06
				Total Geral	199,06
INSTALAÇÃO SANITÁRIA (CONJUNTO SANITÁRIO) - FONTE: COMPOSIÇÃO 08					
Adotado: R\$ 282,37					Unid.: m²
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SINAPI -88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	2,500	31,98	79,95
SINAPI - 88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	2,500	25,01	62,52
SINAPI -9841	Tubo pvc, pl, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial	m	1,0000	25,40	25,40
SINAPI -20067	Tubo pvc, pl, serie r, dn 40 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial	m	3,000	8,24	24,72
SINAPI -001966	Curva pvc curta 90 graus, 100 mm, para esgoto predial	unid.	1,000	21,11	21,11
SINAPI -001933	Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	unid.	4,0000	4,55	18,20
SINAPI -001929	Curva de pvc 45 graus, soldável, 40 mm, para agua fria predial	unid.	1,0000	5,25	5,25
SINAPI -006145	Sifão plástico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	unid.	1,0000	15,66	15,66
SINAPI -006153	Válvula em plástico branco para tanque ou lavatório 1 ", sem unho e sem ladrão	unid.	1,0000	4,55	4,55
SINAPI -005103	Caixa sifonada pvc, 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda branca	unid.	1,0000	20,86	20,86


Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

SINAPI -000119	adesivo plástico para pvc, bisnaga com 75 gr	unid.	0,5000	8,30	4,15
Total :					282,37
					Total Geral 282,37
VASO SANITÁRIO DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, LAVATÓRIO DE LOUÇA E ASSENTO PLÁSTICO (CONJUNTO SANITÁRIO) - FONTE: COMPOSIÇÃO 09					Unid.: m²
Adotado:	R\$ 760,99				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SINAPI -88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	3,000	31,98	95,94
SINAPI -88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	3,000	25,01	75,03
SINAPI -10422	Bacia sanitária (vaso) com caixa acoplada, de louca branca	unid.	1,0000	462,50	462,50
SINAPI - 20269	Lavatório/cuba de embutir oval louca branca sem ladrão *50 x 35* cm	unid.	1,000	116,40	116,40
SINAPI - 004823	Massa plástica para mármore/granito	kg	0,250	44,51	11,12
Total :					760,99
					Total Geral 760,99
INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TANQUE SÉPTICO - FONTE: COMPOSIÇÃO 10					Unid.: unid.
Adotado:	R\$ 127,13				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SINAPI - 88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,000	31,98	31,98
SINAPI - 88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,000	25,01	25,01
SINAPI - 9841	Tubo pvc, pl, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial	m	1,0000	25,40	25,40
SINAPI - 007091	Tê sanitário, pvc, dn 100 x 100 mm, serie normal, para esgoto predial	unid.	2,000	14,48	28,96
SINAPI -20088	Cap pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto predial	m	1,0	11,63	11,63
SINAPI - 00119	adesivo plástico para pvc, bisnaga com 75 gr	unid.	0,5000	8,30	4,15
Total :					127,13
					Total Geral 127,13
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANEL OU ADUELA DE CONCRETO ARMADO FCK >= 10 MPA. COM DIÂMETRO= 1,10M, ALTURA= 0,3 M E ESPESSURA= 0,05 M - FONTE: COMPOSIÇÃO 13					Unid.: unid.
Adotado:	R\$ 254,70				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SINAPI -88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,6000	32,45	19,47
SINAPI -88316	Servente com encargos complementares	h	0,6000	24,60	14,76
SINAPI -88629	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante	m³	0,005	834,44	4,17
SINAPI - 41638	Anel de concreto armado, d = *1,10* m, h = 0,30 m	unid.	1,0000	216,30	216,30
Total:					254,70
					Total Geral 254,70
INSTALAÇÃO SANITÁRIA - SUMIDOURO - FONTE: COMPOSIÇÃO 14					Unid.: unid.
Adotado:	R\$ 101,78				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SINAPI -88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,000	31,98	31,98
SINAPI -88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,000	25,01	25,01
SINAPI -9841	Tubo pvc, pl, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial	m	1,6000	25,40	40,64
SINAPI -00119	adesivo plástico para pvc, bisnaga com 75 gr	unid.	0,5000	8,30	4,15
Total:					101,78
					Total Geral 101,78
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TANQUE DE LAVAR ROUPA/PIA DE COZINHA - FONTE: COMPOSIÇÃO 15					Unid.: unid.
Adotado:	R\$ 130,93				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SINAPI -88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,000	31,98	31,98

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

SINAPI -88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,000	25,01	25,01
SINAPI -009867	Tubo pvc, soldável, dn 20 mm, agua fria	m	5,0000	3,56	17,80
SINAPI -003521	Joelho pvc, soldável com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	unid.	1,0000	1,91	1,91
SINAPI -003542	Joelho pvc, soldável, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial	unid.	3,0000	0,57	1,71
SINAPI -007602	Torneira metal amarelo com bico para jardim, padrão popular, 1/2 " ou 3/4 "	unid.	1,0000	44,43	44,43
SINAPI -003146	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	unid.	1,0000	3,94	3,94
SINAPI -00119	adesivo plástico para pvc, bishnaga com 75 gr	unid.	0,5000	8,30	4,15
Total:					130,93
				Total Geral	130,93
INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TANQUE DE LAVAR ROUPA/PIA DE COZINHA- FONTE: COMPOSIÇÃO 16					
Adotado: R\$ 191,99					Unid.: m²
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SINAPI -88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,500	31,98	47,97
SINAPI -88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,500	25,01	37,51
SINAPI -20068	Tubo pvc, pbv, serie r, dn 50 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial	m	2,0000	11,60	23,20
SINAPI -20067	Tubo pvc, pl, serie r, dn 40 mm, para esgoto ou aguas Pluviais predial	m	0,7550	8,24	6,22
SINAPI -001932	Curva pvc curta 90 g, dn 50 mm, para esgoto predial	unid.	1,0000	10,41	10,41
SINAPI -001933	Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	unid.	2,0000	4,55	9,10
SINAPI -1930	Curva de pvc 45 graus, soldável, 50 mm, para agua fria predial	unid.	2,0000	8,98	17,96
SINAPI -6145	Sifão plástico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	unid.	2,0000	15,66	31,32
SINAPI -00119	adesivo plástico para pvc, bishnaga com 75 gr	unid.	1,0000	8,30	8,30
Total:					191,99
				Total Geral	191,99
TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DUAS CUBAS (120 X 50) CM, COM VÁLVULA E SIFÃO DE PLÁSTICO E TORNEIRA - FONTE: COMPOSIÇÃO 17					
Adotado: R\$ 378,57					Unid.: unid.
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SINAPI -88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,000	31,98	31,98
SINAPI -88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,000	25,01	25,01
MERCADO LOCAL	Tanque pré-moldado com duas cubas (120x50) cm	unid.	R\$ 1,00	R\$ 280,00	280,00
SINAPI -6145	Sifão plástico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	unid.	2,0000	15,66	31,32
SINAPI -006153	Válvula em plástico branco para tanque ou lavatório 1 ", sem unho e sem ladrão	unid.	2,0000	4,55	9,10
SINAPI -003148	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	unid.	0,0750	15,49	1,16
Total:					378,57
				Total Geral	378,57
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - RESERVATÓRIO - FONTE: COMPOSIÇÃO 18					
Adotado: R\$ 165,11					Unid.: m³
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SINAPI -88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,800	31,98	25,58
SINAPI -88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,800	25,01	20,00
SINAPI -009867	Tubo pvc, soldável, dn 20 mm, agua fria	m	10,0000	3,56	35,60
SINAPI -003542	Joelho pvc, soldável, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial	unid.	5,0000	0,57	2,85
SINAPI -007138	Tê soldável, pvc, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial	unid.	1,0000	1,03	1,03

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939


SINAPI -006016	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4 "	unid.	2,0000	35,98	71,96
SINAPI -003146	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	unid.	1,0000	3,94	3,94
SINAPI -00119	adesivo plástico para pvc, bisnaga com 75 gr	unid.	0,5000	8,30	4,15
Total:					165,11
				Total Geral	165,11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 500L DE FIBRA DE VIDRO - FONTE: COMPOSIÇÃO 19					Unid.: unid.
Adotado:	R\$ 502,88				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SINAPI -88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,200	31,98	38,38
SINAPI -88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,200	25,01	30,00
SINAPI -11871	Caixa d'agua de fibra de vidro, para 500 litros, com tampa	unid.	1,0000	434,50	434,50
Total:					502,88
				Total Geral	502,88
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FONTE: COMPOSIÇÃO 20					Unid.: m²
Adotado:	R\$ 398,94				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SINAPI - 87292	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	0,020000	841,72	16,83
SINAPI -43431	Caixa inspecao, concreto pre moldado, circular, com tampa, d = 60* cm, h= 30* cm	un	1,000000	336,47	336,47
SINAPI -88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,800000	32,45	25,96
SINAPI -88316	Servente com encargos complementares	h	0,800000	24,60	19,68
Total:					398,94
				Total Geral	398,94
CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA - COMPOSIÇÃO 21					Unid.: m³
Adotado:	R\$ 3.023,66				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SINAPI -94964	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/brita 1)preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	1,0000	621,62	621,62
SINAPI -103670	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	1,0000	341,90	341,90
SINAPI -97086	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações.	m²	8,0000	142,39	1139,12
SINAPI - 92916	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.	kg	60,0000	15,03	901,80
SINAPI - 101792	Escoramento formas de h=3,30 a 3,50 m, com madeira 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.	m³	1,0000	19,22	19,22
Total:					3.023,66
				Total Geral	3.023,66
INSTALAÇÃO ELÉTRICA (MELHORIA HABITACIONAL - RECONSTRUÇÃO 2 QUARTOS) - FONTE: COMPOSIÇÃO 22					Unid.: unid.
Adotado:	R\$ 3.412,82				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SINAPI -88264	Eletricista com encargos complementares	h	20,00	32,92	658,40
SINAPI -88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	20,00	25,82	516,39
SINAPI - 101876	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 6 disjuntores	unid.	1,00	109,99	109,99
SINAPI - 000939	Fio de cobre, solido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	m	123,24	2,99	368,49
SINAPI - 000944	Fio de cobre, solido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 4 mm².	m	12,00	4,72	56,64
SINAPI -101890	Disjuntor tipo nema, monopolar 15 A.	unid.	3,00	14,91	44,73
SINAPI -101891	Disjuntor tipo nema, monopolar 25 A.	unid.	1,00	27,46	27,46


Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

SINAPI - 91854	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	70,00	10,52	736,40
SINAPI -97610	Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação	unid.	6,00	12,50	75,00
SINAPI - 12294	Soquete de porcelana base e27, para uso ao tempo, para lâmpadas	unid.	6,00	6,42	38,52
SINAPI -92023	Interruptor simples 10a, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + modulo)	unid.	6,00	49,31	295,86
SINAPI -92000	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid.	5,00	30,21	151,05
SINAPI -91996	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid.	4,00	34,62	138,48
SINAPI -91993	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid.	1,00	47,53	47,53
SINAPI - 01872	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	unid.	20,00	2,09	41,80
SINAPI - 21127	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	unid.	16,00	6,18	98,88
SINAPI -20256	Roldana plástica com prego, tamanho 30 x 30 mm, para instalação elétrica aparente	unid.	30,00	0,24	7,20
Total :					3.412,82
				Total Geral	3.412,82

INSTALAÇÃO ELÉTRICA (MELHORIA HABITACIONAL - (RECONSTRUÇÃO 3 QUARTOS) - FONTE: COMPOSIÇÃO 23					Unid.: unid.
Adotado: R\$ 4.721,37					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SINAPI -88264	Eletricista com encargos complementares	h	28,00	32,92	921,76
SINAPI -88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	28,00	25,82	722,96
SINAPI - 101876	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 6 disjuntores	unid.	1,00	109,99	109,99
SINAPI - 000939	Fio de cobre, solido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	m	276,00	2,99	825,24
SINAPI - 000944	Fio de cobre, solido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 4 mm².	m	12,00	4,72	56,64
SINAPI -101890	Disjuntor tipo nema, monopolar 15 A.	unid.	3,00	14,91	44,73
SINAPI -101891	Disjuntor tipo nema, monopolar 25 A.	unid.	1,00	27,46	27,46
SINAPI - 91854	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	91,00	10,52	957,32
SINAPI -97610	Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação	unid.	7,00	12,50	87,50
SINAPI - 12294	Soquete de porcelana base e27, para uso ao tempo, para lâmpadas	unid.	7,00	6,42	44,94
SINAPI -92023	Interruptor simples 10a, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + modulo)	unid.	7,00	49,31	345,17
SINAPI -92000	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid.	8,00	30,21	241,68
SINAPI -91996	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid.	4,00	34,62	138,48
SINAPI -91993	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid.	1,00	47,53	47,53
SINAPI - 01872	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	unid.	21,00	2,09	43,89
SINAPI - 21127	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	unid.	16,00	6,18	98,88
SINAPI -20256	Roldana plástica com prego, tamanho 30 x 30 mm, para instalação elétrica aparente	unid.	30,00	0,24	7,20
Total :					4.721,37
				Total Geral	4.721,37

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (MELHORIA HABITACIONAL - (RECONSTRUÇÃO 2 A 3 QUARTOS) - FONTE: COMPOSIÇÃO 24					Unid.: unid.
Adotado: R\$ 2.457,97					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SINAPI -88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	20,000	31,98	639,60
SINAPI - 88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	20,000	25,01	500,20
SINAPI - 89356	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub- ramal de água - fornecimento e instalação	m	25,0000	26,04	651,00


Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

SINAPI - 89357	Tube, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub- ramal de água - fornecimento e instalação	m	5,0000	35,10	175,50
SINAPI - 89362	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	unid.	10,000	10,45	104,50
SINAPI - 89367	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	unid.	4,000	14,14	56,56
SINAPI - 89395	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	unid.	4,0000	14,32	57,28
SINAPI - 89400	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	unid.	1,0000	21,05	21,05
SINAPI - 007608	Chuveiro plástico branco simples 5 " para acoplar em haste 1/2 ", água fria	unid.	1,0000	10,67	10,67
SINAPI - 007603	Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrão popular, 1/2 " ou 3/4 "	unid.	1,0000	37,69	37,69
SINAPI - 89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	unid.	1,0000	35,29	35,29
SINAPI - 89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid.	1,0000	7,77	7,77
SINAPI - 89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid.	5,0000	7,16	35,80
SINAPI - 89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	unid.	2,0000	42,41	84,82
SINAPI - 003146	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	unid.	6,0000	3,94	23,64
SINAPI - 00119	Adesivo plástico para pvc, bisnaga com 75 gr	unid.	2,0000	8,30	16,60

Total :

2.457,97

Total Geral

2.457,97

FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES (INSTALAÇÃO SANITÁRIA RECONSTRUÇÃO 2 A 3 QUARTOS) - FONTE: COMPOSIÇÃO 25

Unid.: unid.

Adotado: R\$ 2.578,88

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SINAPI - 88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	30,000	31,98	959,40
SINAPI - 88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	30,000	25,01	750,30
SINAPI - 9841	Tube pvc, pl, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)	m	15,1000	25,40	383,54
SINAPI - 20068	Tube pvc, pl, serie r, dn 50 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)	m	4,0500	11,60	46,98
SINAPI - 20067	Tube pvc, pl, serie r, dn 40 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)	m	9,3000	8,24	76,63
SINAPI - 001966	Curva pvc curta 90 graus, 100 mm, para esgoto predial	unid.	1,0000	21,11	21,11
SINAPI - 001932	Curva pvc curta 90 g, dn 50 mm, para esgoto predial	unid.	1,0000	10,41	10,41
SINAPI - 001933	Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	unid.	4,0000	4,55	18,20
SINAPI - 006145	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	unid.	4,0000	15,66	62,64
SINAPI - 006153	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrão	unid.	4,0000	4,55	18,20
SINAPI - 005103	Caixa sifonada pvc, 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda branca	unid.	1,0000	20,86	20,86
SINAPI - 11881	Caixa gordura, simples, concreto pre moldado, circular, com tampa, d = 40 cm	unid.	1,0000	185,71	185,71
SINAPI - 00119	Adesivo plástico para pvc, bisnaga com 75 gr	unid.	3,0000	8,30	24,90

Total:

2.578,88

Total Geral

2.578,88

PIA DE COZINHA DE MÁRMORE SINTÉTICO COM FRONTAL, C/ VÁLVULA E SIFÃO DE PLÁSTICO E TORNEIRA - FONTE: COMPOSIÇÃO 26

Unid.: unid.

Adotado: R\$ 361,86

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SINAPI - 88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,200	31,98	38,37
SINAPI - 88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,200	25,01	30,01
01745/ORSE	Pia de Cozinha de mármore sintético com frontal, dimensões (120x50) cm	unid.	1,0000	258,17	258,17

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

SINAPI - 6145	Sifão plástico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	unid.	1,0000	15,66	15,66
SINAPI - 006153	Válvula em plástico branco para tanque ou lavatório 1 ", sem unho e sem ladrão	unid.	1,0000	4,55	4,55
SINAPI - 11831	Torneira de plástico 1/2" ou 3/4" com bico para mangueira	unid.	1,0000	14,81	14,81
SINAPI - 003146	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	unid.	0,0750	3,94	0,29
Total:					361,86
				Total Geral	361,86

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

PLANILHA DE CUSTOS			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA			
MUNICÍPIO: Campo Alegre de Lourdes/BA			
Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	10,00	10,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Sociais Básicos	26,80	26,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	Não inside
B2	Feriados	3,94	Não inside
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,67
B4	13° Salário	11,08	8,32
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,28	Não inside
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03	0,02
B9	Férias Gozadas	12,08	0,05
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	49,01	18,72
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,70	5,04
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias (indenizadas)	2,99	2,25
C4	Depósito Rescisão sem justa causa	2,86	2,15
C5	Indenização Adicional	0,56	0,42
C	Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais	13,28	9,99
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	12,03	4,18
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre	0,58	0,44
D	Total das Taxas incidências e reincidências	12,61	4,62
TOTAL (A+B+C+D)		101,70	60,13

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇO	
1.0 - Bonificação (lucros) (L)	5,39%
2.0 - Despesas Indiretas	5,36%
2.1 - Administração Central (AC)	3,00%
2.2 - Risco, Garantia e Seguro (R)	1,77%
2.3 - Despesas Financeiras (DF)	0,59%
3.0 - Impostos e Taxas (I)	11,15%
3.1 - PIS	0,65%
3.2 - ISS	3,00%
3.3 - COFINS	3,00%
3.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA)	4,50%
$BDI \text{ (}\%) = \frac{(1 + AC + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$	25,00% Jailma Santos Andrade Engenheira Civil CREA-BA 0522377839

DETALHAMENTO DO BDI - MATERIAIS	
	4,83%
2.0 - Despesas Indiretas	5,65%
2.1 - Administração Central (AC)	3,43%
2.2 - Risco, Garantia e Seguro (R)	1,28%
2.3 - Despesas Financeiras (DF)	0,94%
3.0 - Impostos e Taxas (I)	3,65%
3.1 - PIS	0,65%
3.2 - ISS	0,00%
3.3 - COFINS	3,00%
3.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA)	0,00%
$BDI \text{ (}\%) = \frac{(1 + AC + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$	
15,00% Jailma Santos Andrade Engenheira Civil CREA-BA 0522377839	