



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105923-93	Nº TransfereGOV/ 987538/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA									1.224.428,45	
1.			CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA					-	1.224.428,45	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	48.979,20	
1.1.0.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	145,87	BDI 1	175,18	21.021,60	RA
1.1.0.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	64,67	BDI 1	77,66	27.957,60	RA
1.2.			PRAÇA VOLTA DE BAIXO					-	344.133,20	
1.2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	63.089,68	
1.2.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	450,08	BDI 1	540,50	3.243,00	RA
1.2.1.0.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	190,98	95,78	BDI 1	115,02	21.966,52	RA
1.2.1.0.3.	Composição	COMP 01	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (UN)	UN	1,00	3.073,37	BDI 1	3.690,81	3.690,81	RA
1.2.1.0.4.	Composição	COMP 02	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDO	UN	1,00	2.884,00	BDI 1	3.463,40	3.463,40	RA
1.2.1.0.5.	Composição	COMP 03	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	10,00	1.510,90	BDI 1	1.814,44	18.144,40	RA
1.2.1.0.6.	Composição	COMP 04	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	15,00	698,45	BDI 1	838,77	12.581,55	RA
1.2.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	112.073,25	
1.2.2.0.1.	SINAPI	105598	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	672,21	2,25	BDI 1	2,70	1.814,97	RA
1.2.2.0.2.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	51,74	209,90	BDI 1	252,07	13.042,10	RA
1.2.2.0.3.	Composição	COMP 05	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BASE COM PÓ DE PEDRA	M3	25,87	137,26	BDI 1	164,84	4.264,41	RA
1.2.2.0.4.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	133,26	82,65	BDI 1	99,25	13.226,06	RA
1.2.2.0.5.	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	201,64	98,65	BDI 1	118,47	23.888,29	RA
1.2.2.0.6.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	137,92	78,88	BDI 1	94,73	13.065,16	RA
1.2.2.0.7.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	85,37	10,63	BDI 1	12,77	1.090,17	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105923-93	Nº TransfereGOV 987538/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA									1.224.428,45	
1.2.2.0.8.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.962,34	2,56	BDI 1	3,07	9.094,38	RA
1.2.2.0.9.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	156,64	25,06	BDI 1	30,09	4.713,30	RA
1.2.2.0.10.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	271,60	42,36	BDI 1	50,87	13.816,29	RA
1.2.2.0.11.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	57,60	45,85	BDI 1	55,06	3.171,46	RA
1.2.2.0.12.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	36,72	169,90	BDI 1	204,03	7.491,98	RA
1.2.2.0.13.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	18,72	151,00	BDI 1	181,34	3.394,68	RA
1.2.3.			CANTEIROS					-	9.543,13	
1.2.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	22,00	103,40	BDI 1	124,17	2.731,74	RA
1.2.3.0.2.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	2,75	245,74	BDI 1	295,11	811,55	RA
1.2.3.0.3.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	22,00	9,80	BDI 1	11,77	258,94	RA
1.2.3.0.4.	Composição	COMP 08	Copia da SEINFRA (C1867) - PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA	M2	55,00	86,92	BDI 1	104,38	5.740,90	RA
1.2.4.			APERFEIÇOAMENTOS					-	88.961,80	
1.2.4.1.			PARQUE					-	17.247,97	
1.2.4.1.1.	Composição	COMP 18	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	UN	1,00	2.865,77	BDI 1	3.441,50	3.441,50	RA
1.2.4.1.2.	Composição	COMP 13	Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto	UN	1,00	9.701,00	BDI 1	11.649,93	11.649,93	RA
1.2.4.1.3.	Composição	COMP 14	BRINQUEDO- GANGORRA DUPLA	UN	1,00	1.795,77	BDI 1	2.156,54	2.156,54	RA
1.2.4.2.			MOBILIARIO					-	52.508,30	
1.2.4.2.1.	Composição	COMP 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO COM PÉ EM FERRO FUNDIDO E 10 RÉGUAS DE MADEIRA C/ 1,50M, COM ENCOSTO, FIXADO COM PARAFUSO SEXTAVADO	UN	9,00	1.191,28	BDI 1	1.430,61	12.875,49	RA
1.2.4.2.2.	Composição	COMP 06	LIXEIRA 50CM a 65LITROS - MADEIRA PLÁSTICA , INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	1.332,58	BDI 1	1.600,30	6.401,20	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105923-93	Nº TransfereGOV 987538/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA									1.224.428,45	
1.2.4.2.3.	Composição	COMP 10	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO E PINTADO COM VERNIZ ALQUÍDICO 3 DEMÃOS. DIMENSÕES M10,44X3,5M CONFORME PROJETO	UN	1,00	21.287,11	BDI 1	25.563,69	25.563,69	RA
1.2.4.2.4.	Composição	COMP 11	CÓPIAA ORSE13358-Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc	M2	36,54	174,74	BDI 1	209,85	7.667,92	RA
1.2.4.3.			ACADEMIA AR LIVRE					-	19.205,53	
1.2.4.3.1.	SINAPI	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5.261,54	BDI 1	6.318,58	6.318,58	RA
1.2.4.3.2.	SINAPI	103195	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	2.222,77	BDI 1	2.669,32	2.669,32	RA
1.2.4.3.3.	SINAPI	103191	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	2.409,55	BDI 1	2.893,63	2.893,63	RA
1.2.4.3.4.	SINAPI	103193	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	1.981,92	BDI 1	2.380,09	2.380,09	RA
1.2.4.3.5.	SINAPI	103190	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	4.116,84	BDI 1	4.943,91	4.943,91	RA
1.2.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	61.901,97	
1.2.5.1.			QUADROS, CAIXAS E DISJUNTORES					-	12.012,41	
1.2.5.1.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	17,95	BDI 1	21,56	194,04	RA
1.2.5.1.2.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	9,00	154,32	BDI 1	185,32	1.667,88	RA
1.2.5.1.3.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	56,83	BDI 1	68,25	68,25	RA
1.2.5.1.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	12,95	BDI 1	15,55	31,10	RA
1.2.5.1.5.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	75,79	BDI 1	91,02	364,08	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105923-93	Nº TransfereGOV/ 987538/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA									1.224.428,45	
1.2.5.1.6.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	436,18	BDI 1	523,81	523,81	RA
1.2.5.1.7.	Composição	COMP 25	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, MURETA E PONTALETE EM CONCRETO, EXCLUSIVE DISJUNTOR, PARA DEMANDA DE 75KVA	UN	1,00	7.521,02	BDI 1	9.031,99	9.031,99	RA
1.2.5.1.8.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	109,30	BDI 1	131,26	131,26	RA
1.2.5.2.			ELETRODUTOS E CABEAMENTOS					-	8.025,01	
1.2.5.2.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	468,12	5,23	BDI 1	6,28	2.939,79	RA
1.2.5.2.2.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,00	20,11	BDI 1	24,15	169,05	RA
1.2.5.2.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,60	8,07	BDI 1	9,69	34,88	RA
1.2.5.2.4.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,41	14,36	BDI 1	17,24	41,55	RA
1.2.5.2.5.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	136,33	28,28	BDI 1	33,96	4.629,77	RA
1.2.5.2.6.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	9,00	19,43	BDI 1	23,33	209,97	RA
1.2.5.3.			ACESSÓRIOS					-	607,13	
1.2.5.3.1.	SINAPI	91910	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	21,13	BDI 1	25,38	25,38	RA
1.2.5.3.2.	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	27,48	BDI 1	33,00	99,00	RA
1.2.5.3.3.	SINAPI	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	17,87	BDI 1	21,46	107,30	RA
1.2.5.3.4.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,00	30,35	BDI 1	36,45	72,90	RA
1.2.5.3.5.	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	1,00	70,43	BDI 1	84,58	84,58	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105923-93	Nº TransfereGOV 987538/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA									1.224.428,45	
1.2.5.3.6.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	89,14	BDI 1	107,05	107,05	RA
1.2.5.3.7.	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	23,09	BDI 1	27,73	110,92	RA
1.2.5.4.			LUMINÁRIAS					-	41.257,42	
1.2.5.4.1.	Composição	COMP 24	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR *148* MM	UN	8,00	3.561,60	BDI 1	4.277,13	34.217,04	RA
1.2.5.4.2.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	328,84	BDI 1	394,90	6.318,40	RA
1.2.5.4.3.	Composição	COMP 26	Copia da SINAPI (105920) - LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	9,00	66,80	BDI 1	80,22	721,98	RA
1.2.6.			PAISAGISMO					-	4.448,97	
1.2.6.0.1.	Composição	COMP 15	Copia da ORSE (7669) - Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	UN	7,00	57,34	BDI 1	68,86	482,02	RA
1.2.6.0.2.	Composição	COMP 16	Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio	UN	11,00	147,91	BDI 1	177,63	1.953,93	RA
1.2.6.0.3.	Composição	COMP 17	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	UN	6,00	19,92	BDI 1	23,92	143,52	RA
1.2.6.0.4.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	25,00	62,27	BDI 1	74,78	1.869,50	RA
1.2.7.			SERVIÇOS FINAIS					-	4.114,40	
1.2.7.0.1.	Composição	COMP 19	Copia da ORSE (2450) - Limpeza geral	M2	665,00	3,40	BDI 1	4,08	2.713,20	RA
1.2.7.0.2.	Composição	COMP 20	Placa de inauguração metálica 0,40x0,60m	UN	1,00	1.166,79	BDI 1	1.401,20	1.401,20	RA
1.3.			PRAÇA VOLTA DE CIMA					-	231.316,68	
1.3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	55.133,16	
1.3.1.0.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	150,00	95,78	BDI 1	115,02	17.253,00	RA
1.3.1.0.2.	Composição	COMP 01	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (UN)	UN	1,00	3.073,37	BDI 1	3.690,81	3.690,81	RA
1.3.1.0.3.	Composição	COMP 02	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDO	UN	1,00	2.884,00	BDI 1	3.463,40	3.463,40	RA
1.3.1.0.4.	Composição	COMP 03	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	10,00	1.510,90	BDI 1	1.814,44	18.144,40	RA
1.3.1.0.5.	Composição	COMP 04	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	15,00	698,45	BDI 1	838,77	12.581,55	RA
1.3.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	70.918,49	
1.3.2.0.1.	SINAPI	105598	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	394,32	2,25	BDI 1	2,70	1.064,66	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105923-93	Nº TransfereGOV 987538/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA	BDI 1 20.09%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA									1.224.428,45	
1.3.2.0.2.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	29,86	209,90	BDI 1	252,07	7.526,81	RA
1.3.2.0.3.	Composição	COMP 05	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BASE COM PÓ DE PEDRA	M3	14,94	137,26	BDI 1	164,84	2.462,71	RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	59,10	82,65	BDI 1	99,25	5.865,68	RA
1.3.2.0.5.	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	98,52	98,65	BDI 1	118,47	11.671,66	RA
1.3.2.0.6.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	103,75	78,88	BDI 1	94,73	9.828,24	RA
1.3.2.0.7.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	49,28	10,63	BDI 1	12,77	629,31	RA
1.3.2.0.8.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.710,02	3,57	BDI 1	4,29	7.335,99	RA
1.3.2.0.9.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	147,24	25,06	BDI 1	30,09	4.430,45	RA
1.3.2.0.10.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	188,00	42,36	BDI 1	50,87	9.563,56	RA
1.3.2.0.11.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	61,81	45,85	BDI 1	55,06	3.403,26	RA
1.3.2.0.12.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	29,43	169,90	BDI 1	204,03	6.004,60	RA
1.3.2.0.13.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	6,24	151,00	BDI 1	181,34	1.131,56	RA
1.3.3.			CANTEIROS					-	1.172,68	
1.3.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,69	103,40	BDI 1	124,17	209,85	RA
1.3.3.0.2.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,21	245,74	BDI 1	295,11	61,97	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105923-93	Nº TransfereGOV 987538/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA									1.224.428,45	
1.3.3.0.3.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1,69	9,80	BDI 1	11,77	19,89	RA
1.3.3.0.4.	Composição	COMP 08	Cópia da SEINFRA (C1867) - PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA	M2	8,44	86,92	BDI 1	104,38	880,97	RA
1.3.4.			APERFEIÇOAMENTOS					-	46.785,86	
1.3.4.1.			MOBILIÁRIO					-	46.785,86	
1.3.4.1.1.	Composição	COMP 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO COM PÉ EM FERRO FUNDIDO E 10 RÉGUAS DE MADEIRA C/ 1,50M, COM ENCOSTO, FIXADO COM PARAFUSO SEXTAVADO	UN	5,00	1.191,28	BDI 1	1.430,61	7.153,05	RA
1.3.4.1.2.	Composição	COMP 06	LIXEIRA 50CM a 65LITROS - MADEIRA PLÁSTICA , INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	1.332,58	BDI 1	1.600,30	6.401,20	RA
1.3.4.1.3.	Composição	COMP 10	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO E PINTADO COM VERNIZ ALQUÍDICO 3 DEMÃOS. DIMENSÕES M10,44X3,5M CONFORME PROJETO	UN	1,00	21.287,11	BDI 1	25.563,69	25.563,69	RA
1.3.4.1.4.	Composição	COMP 11	CÓPIA ORSE13358-Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc	M2	36,54	174,74	BDI 1	209,85	7.667,92	RA
1.3.5.			PARQUE					-	19.201,81	
1.3.5.0.1.	Composição	COMP 12	Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	UN	1,00	4.492,75	BDI 1	5.395,34	5.395,34	RA
1.3.5.0.2.	Composição	COMP 13	Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto	UN	1,00	9.701,00	BDI 1	11.649,93	11.649,93	RA
1.3.5.0.3.	Composição	COMP 14	BRINQUEDO- GANGORRA DUPLA	UN	1,00	1.795,77	BDI 1	2.156,54	2.156,54	RA
1.3.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	33.447,37	
1.3.6.1.			QUADROS, CAIXAS E DISJUNTORES					-	11.219,31	
1.3.6.1.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	17,95	BDI 1	21,56	86,24	RA
1.3.6.1.2.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	154,32	BDI 1	185,32	1.111,92	RA
1.3.6.1.3.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	56,83	BDI 1	68,25	136,50	RA
1.3.6.1.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,95	BDI 1	15,55	15,55	RA
1.3.6.1.5.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	75,79	BDI 1	91,02	182,04	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105923-93	Nº TransfereGOV/ 987538/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA									1.224.428,45	
1.3.6.1.6.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	436,18	BDI 1	523,81	523,81	RA
1.3.6.1.7.	Composição	COMP 25	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, MURETA E PONTALETE EM CONCRETO, EXCLUSIVE DISJUNTOR, PARA DEMANDA DE 75KVA	UN	1,00	7.521,02	BDI 1	9.031,99	9.031,99	RA
1.3.6.1.8.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	109,30	BDI 1	131,26	131,26	RA
1.3.6.2.			ELETRODUTOS E CABEAMENTOS					-	1.382,06	
1.3.6.2.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	164,60	5,23	BDI 1	6,28	1.033,69	RA
1.3.6.2.2.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,80	20,11	BDI 1	24,15	67,62	RA
1.3.6.2.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,50	8,07	BDI 1	9,69	24,23	RA
1.3.6.2.4.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00	14,36	BDI 1	17,24	51,72	RA
1.3.6.2.5.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	5,00	28,28	BDI 1	33,96	169,80	RA
1.3.6.2.6.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	1,50	19,43	BDI 1	23,33	35,00	RA
1.3.6.3.			ACESSÓRIOS					-	417,84	
1.3.6.3.1.	SINAPI	91910	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	21,13	BDI 1	25,38	25,38	RA
1.3.6.3.2.	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	27,48	BDI 1	33,00	66,00	RA
1.3.6.3.3.	SINAPI	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	17,87	BDI 1	21,46	42,92	RA
1.3.6.3.4.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	30,35	BDI 1	36,45	36,45	RA
1.3.6.3.5.	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	1,00	70,43	BDI 1	84,58	84,58	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105923-93	Nº TransfereGOV 987538/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA									1.224.428,45	
1.3.6.3.6.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	89,14	BDI 1	107,05	107,05	RA
1.3.6.3.7.	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	23,09	BDI 1	27,73	55,46	RA
1.3.6.4.			LUMINÁRIAS					-	20.428,16	
1.3.6.4.1.	Composição	COMP 24	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR *148* MM	UN	4,00	3.561,60	BDI 1	4.277,13	17.108,52	RA
1.3.6.4.2.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	8,00	328,84	BDI 1	394,90	3.159,20	RA
1.3.6.4.3.	Composição	COMP 26	Copia da SINAPI (105920) - LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,00	66,80	BDI 1	80,22	160,44	RA
1.3.7.			PAISAGISMO					-	1.624,11	
1.3.7.0.1.	Composição	COMP 15	Copia da ORSE (7669) - Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	UN	2,00	57,34	BDI 1	68,86	137,72	RA
1.3.7.0.2.	Composição	COMP 16	Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio	UN	5,00	147,91	BDI 1	177,63	888,15	RA
1.3.7.0.3.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	8,00	62,27	BDI 1	74,78	598,24	RA
1.3.8.			SERVIÇOS FINAIS					-	3.033,20	
1.3.8.0.1.	Composição	COMP 19	Copia da ORSE (2450) - Limpeza geral	M2	400,00	3,40	BDI 1	4,08	1.632,00	RA
1.3.8.0.2.	Composição	COMP 20	Placa de inauguração metálica 0,40x0,60m	UN	1,00	1.166,79	BDI 1	1.401,20	1.401,20	RA
1.4.			PRAÇA DE GENIPAPINHO					-	409.442,73	
1.4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	43.281,83	
1.4.1.0.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	131,94	95,78	BDI 1	115,02	15.175,74	RA
1.4.1.0.2.	Composição	COMP 01	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (UN)	UN	1,00	3.073,37	BDI 1	3.690,81	3.690,81	RA
1.4.1.0.3.	Composição	COMP 02	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDO	UN	1,00	2.884,00	BDI 1	3.463,40	3.463,40	RA
1.4.1.0.4.	Composição	COMP 03	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	6,00	1.510,90	BDI 1	1.814,44	10.886,64	RA
1.4.1.0.5.	Composição	COMP 04	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	12,00	698,45	BDI 1	838,77	10.065,24	RA
1.4.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	188.130,54	
1.4.2.0.1.	SINAPI	105598	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.129,07	2,25	BDI 1	2,70	3.048,49	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	67,00	209,90	BDI 1	252,07	16.888,69	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105923-93	Nº TransfereGOV/ 987538/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA									1.224.428,45	
1.4.2.0.3.	Composição	COMP 05	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BASE COM PÓ DE PEDRA	M3	33,49	137,26	BDI 1	164,84	5.520,49	RA
1.4.2.0.4.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	176,76	82,65	BDI 1	99,25	17.543,43	RA
1.4.2.0.5.	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	493,14	98,65	BDI 1	118,47	58.422,30	RA
1.4.2.0.6.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	251,38	78,88	BDI 1	94,73	23.813,23	RA
1.4.2.0.7.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	154,52	10,63	BDI 1	12,77	1.973,22	RA
1.4.2.0.8.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.418,75	3,57	BDI 1	4,29	6.086,44	RA
1.4.2.0.9.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	279,94	25,06	BDI 1	30,09	8.423,39	RA
1.4.2.0.10.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	390,52	42,36	BDI 1	50,87	19.865,75	RA
1.4.2.0.11.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	191,95	45,85	BDI 1	55,06	10.568,77	RA
1.4.2.0.12.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	52,92	169,90	BDI 1	204,03	10.797,27	RA
1.4.2.0.13.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	28,56	151,00	BDI 1	181,34	5.179,07	RA
1.4.3.			CANTEIROS					-	9.933,37	
1.4.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,50	103,40	BDI 1	124,17	186,26	RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,50	245,74	BDI 1	295,11	442,67	RA
1.4.3.0.3.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1,50	9,80	BDI 1	11,77	17,66	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105923-93	Nº TransfereGOV 987538/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA									1.224.428,45	
1.4.3.0.4.	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	30,65	160,23	BDI 1	192,42	5.897,67	RA
1.4.3.0.5.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	30,65	10,45	BDI 1	12,55	384,66	RA
1.4.3.0.6.	SINAPI	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	30,65	45,02	BDI 1	54,06	1.656,94	RA
1.4.3.0.7.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	13,18	24,93	BDI 1	29,94	394,61	RA
1.4.3.0.8.	Composição	COMP 21	ASSENTO DE MADEIRA LARGURA 50CM	UN	5,00	158,70	BDI 1	190,58	952,90	RA
1.4.4.			APERFEIÇOAMENTOS					-	62.298,20	
1.4.4.1.			MOBILIARIO					-	45.050,23	
1.4.4.1.1.	Composição	COMP 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO COM PÉ EM FERRO FUNDIDO E 10 RÉGUAS DE MADEIRA C/ 1,50M, COM ENCOSTO, FIXADO COM PARAFUSO SEXTAVADO	UN	9,00	1.191,28	BDI 1	1.430,61	12.875,49	RA
1.4.4.1.2.	Composição	COMP 06	LIXEIRA 50CM a 65LITROS - MADEIRA PLÁSTICA , INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	1.332,58	BDI 1	1.600,30	6.401,20	RA
1.4.4.1.3.	Composição	COMP 10	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO E PINTADO COM VERNIZ ALQUÍDICO 3 DEMÃOS. DIMENSÕES M10,44X3,5M CONFORME PROJETO	UN	1,00	21.287,11	BDI 1	25.563,69	25.563,69	RA
1.4.4.1.4.	Composição	COMP 11	CÓPIAA ORSE13358-Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc	M2	1,00	174,74	BDI 1	209,85	209,85	RA
1.4.4.2.			PARQUE					-	17.247,97	
1.4.4.2.1.	Composição	COMP 18	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	UN	1,00	2.865,77	BDI 1	3.441,50	3.441,50	RA
1.4.4.2.2.	Composição	COMP 13	Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto	UN	1,00	9.701,00	BDI 1	11.649,93	11.649,93	RA
1.4.4.2.3.	Composição	COMP 14	BRINQUEDO- GANGORRA DUPLA	UN	1,00	1.795,77	BDI 1	2.156,54	2.156,54	RA
1.4.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	97.168,89	
1.4.5.1.			QUADROS, CAIXAS E DISJUNTORES					-	9.807,78	
1.4.5.1.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	17,95	BDI 1	21,56	323,40	RA
1.4.5.1.2.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	22,00	154,32	BDI 1	185,32	4.077,04	RA
1.4.5.1.3.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	90,70	BDI 1	108,92	108,92	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105923-93	Nº TransfereGOV 987538/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA									1.224.428,45	
1.4.5.1.4.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	56,83	BDI 1	68,25	204,75	RA
1.4.5.1.5.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	12,95	BDI 1	15,55	62,20	RA
1.4.5.1.6.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	75,79	BDI 1	91,02	364,08	RA
1.4.5.1.7.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	436,18	BDI 1	523,81	1.047,62	RA
1.4.5.1.8.	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	2.187,61	BDI 1	2.627,10	2.627,10	RA
1.4.5.1.9.	SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,00	717,30	BDI 1	861,41	861,41	RA
1.4.5.1.10.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	109,30	BDI 1	131,26	131,26	RA
1.4.5.2.			ELETRODUTOS E CABEAMENTOS					-	10.730,59	
1.4.5.2.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	787,94	5,23	BDI 1	6,28	4.948,26	RA
1.4.5.2.2.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,40	20,11	BDI 1	24,15	106,26	RA
1.4.5.2.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	8,07	BDI 1	9,69	19,38	RA
1.4.5.2.4.	SINAPI	91851	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	87,80	10,53	BDI 1	12,65	1.110,67	RA
1.4.5.2.5.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,00	20,65	BDI 1	24,80	223,20	RA
1.4.5.2.6.	SINAPI	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	6,20	18,34	BDI 1	22,02	136,52	RA
1.4.5.2.7.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	175,69	19,43	BDI 1	23,33	4.098,85	RA
1.4.5.2.8.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00	24,27	BDI 1	29,15	87,45	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105923-93	Nº TransfereGOV 987538/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA									1.224.428,45	
1.4.5.3.			ACESSÓRIOS					-	626,57	
1.4.5.3.1.	SINAPI	91910	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	21,13	BDI 1	25,38	76,14	RA
1.4.5.3.2.	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	27,48	BDI 1	33,00	33,00	RA
1.4.5.3.3.	SINAPI	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	17,87	BDI 1	21,46	42,92	RA
1.4.5.3.4.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	7,00	30,35	BDI 1	36,45	255,15	RA
1.4.5.3.5.	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	1,00	70,43	BDI 1	84,58	84,58	RA
1.4.5.3.6.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	89,14	BDI 1	107,05	107,05	RA
1.4.5.3.7.	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	23,09	BDI 1	27,73	27,73	RA
1.4.5.4.			LUMINÁRIAS					-	76.003,95	
1.4.5.4.1.	Composição	COMP 24	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR *148* MM	UN	15,00	3.561,60	BDI 1	4.277,13	64.156,95	RA
1.4.5.4.2.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	30,00	328,84	BDI 1	394,90	11.847,00	RA
1.4.6.			SERVIÇOS FINAIS					-	8.629,90	
1.4.6.0.1.	Composição	COMP 19	Copia da ORSE (2450) - Limpeza geral	M2	1.771,74	3,40	BDI 1	4,08	7.228,70	RA
1.4.6.0.2.	Composição	COMP 20	Placa de inauguração metálica 0,40x0,60m	UN	1,00	1.166,79	BDI 1	1.401,20	1.401,20	RA
1.5.			PRAÇA EM BARRA					-	190.556,64	
1.5.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	43.281,83	
1.5.1.0.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	131,94	95,78	BDI 1	115,02	15.175,74	RA
1.5.1.0.2.	Composição	COMP 01	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (UN)	UN	1,00	3.073,37	BDI 1	3.690,81	3.690,81	RA
1.5.1.0.3.	Composição	COMP 02	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDO	UN	1,00	2.884,00	BDI 1	3.463,40	3.463,40	RA
1.5.1.0.4.	Composição	COMP 03	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	6,00	1.510,90	BDI 1	1.814,44	10.886,64	RA
1.5.1.0.5.	Composição	COMP 04	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	12,00	698,45	BDI 1	838,77	10.065,24	RA
1.5.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	60.217,06	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105923-93	Nº TransfereGOV 987538/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA									1.224.428,45	
1.5.2.0.1.	SINAPI	105598	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	320,00	2,25	BDI 1	2,70	864,00	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	13,29	209,90	BDI 1	252,07	3.350,01	RA
1.5.2.0.3.	Composição	COMP 05	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BASE COM PÓ DE PEDRA	M3	6,65	137,26	BDI 1	164,84	1.096,19	RA
1.5.2.0.4.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	38,97	82,65	BDI 1	99,25	3.867,77	RA
1.5.2.0.5.	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	93,90	98,65	BDI 1	118,47	11.124,33	RA
1.5.2.0.6.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	111,79	78,88	BDI 1	94,73	10.589,87	RA
1.5.2.0.7.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	37,75	10,63	BDI 1	12,77	482,07	RA
1.5.2.0.8.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.053,32	3,57	BDI 1	4,29	4.518,74	RA
1.5.2.0.9.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	140,35	25,06	BDI 1	30,09	4.223,13	RA
1.5.2.0.10.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	276,60	42,36	BDI 1	50,87	14.070,64	RA
1.5.2.0.11.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	23,21	169,90	BDI 1	204,03	4.735,54	RA
1.5.2.0.12.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	7,14	151,00	BDI 1	181,34	1.294,77	RA
1.5.3.			CANTEIROS					-	224,40	
1.5.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,41	103,40	BDI 1	124,17	50,91	RA
1.5.3.0.2.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	M3	0,41	245,74	BDI 1	295,11	121,00	RA
1.5.3.0.3.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	4,46	9,80	BDI 1	11,77	52,49	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105923-93	Nº TransfereGOV/ 987538/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA									1.224.428,45	
1.5.4.			APERFEIÇOAMENTOS					-	50.463,05	
1.5.4.1.			MOBILIÁRIO					-	39.287,63	
1.5.4.1.1.	Composição	COMP 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO COM PÉ EM FERRO FUNDIDO E 10 RÉGUAS DE MADEIRA C/ 1,50M, COM ENCOSTO, FIXADO COM PARAFUSO SEXTAVADO	UN	4,00	1.191,28	BDI 1	1.430,61	5.722,44	RA
1.5.4.1.2.	Composição	COMP 06	LIXEIRA 50CM a 65LITROS - MADEIRA PLÁSTICA , INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	1.332,58	BDI 1	1.600,30	8.001,50	RA
1.5.4.1.3.	Composição	COMP 10	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO E PINTADO COM VERNIZ ALQUÍDICO 3 DEMÃOS. DIMENSÕES M10,44X3,5M CONFORME PROJETO	UN	1,00	21.287,11	BDI 1	25.563,69	25.563,69	RA
1.5.4.2.			PARQUE					-	11.175,42	
1.5.4.2.1.	Composição	COMP 12	Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	UN	1,00	4.492,75	BDI 1	5.395,34	5.395,34	RA
1.5.4.2.2.	Composição	COMP 18	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	UN	1,00	2.865,77	BDI 1	3.441,50	3.441,50	RA
1.5.4.2.3.	Composição	COMP 23	Escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergipark ou similar	UN	1,00	1.947,36	BDI 1	2.338,58	2.338,58	RA
1.5.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	33.663,50	
1.5.5.1.			QUADROS, CAIXAS E DISJUNTORES					-	5.353,92	
1.5.5.1.1.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00	154,32	BDI 1	185,32	926,60	RA
1.5.5.1.2.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	90,70	BDI 1	108,92	108,92	RA
1.5.5.1.3.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	56,83	BDI 1	68,25	68,25	RA
1.5.5.1.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,95	BDI 1	15,55	15,55	RA
1.5.5.1.5.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	75,79	BDI 1	91,02	91,02	RA
1.5.5.1.6.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	436,18	BDI 1	523,81	523,81	RA
1.5.5.1.7.	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	2.187,61	BDI 1	2.627,10	2.627,10	RA
1.5.5.1.8.	SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,00	717,30	BDI 1	861,41	861,41	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105923-93	Nº TransfereGOV/ 987538/2025	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA									1.224.428,45	
1.5.5.1.9.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	109,30	BDI 1	131,26	131,26	RA
1.5.5.2.			ELETRODUTOS E CABEAMENTOS					-	2.567,06	
1.5.5.2.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	199,26	5,23	BDI 1	6,28	1.251,35	RA
1.5.5.2.2.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,32	20,11	BDI 1	24,15	152,63	RA
1.5.5.2.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	11,27	BDI 1	13,53	13,53	RA
1.5.5.2.4.	SINAPI	91851	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	29,37	10,53	BDI 1	12,65	371,53	RA
1.5.5.2.5.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	29,60	19,43	BDI 1	23,33	690,57	RA
1.5.5.2.6.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00	24,27	BDI 1	29,15	87,45	RA
1.5.5.3.			ACESSÓRIOS					-	407,87	
1.5.5.3.1.	SINAPI	91910	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	21,13	BDI 1	25,38	76,14	RA
1.5.5.3.2.	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	27,48	BDI 1	33,00	33,00	RA
1.5.5.3.3.	SINAPI	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	17,87	BDI 1	21,46	42,92	RA
1.5.5.3.4.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	30,35	BDI 1	36,45	36,45	RA
1.5.5.3.5.	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	1,00	70,43	BDI 1	84,58	84,58	RA
1.5.5.3.6.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	89,14	BDI 1	107,05	107,05	RA
1.5.5.3.7.	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	23,09	BDI 1	27,73	27,73	RA
1.5.5.4.			ILUMINAÇÃO					-	25.334,65	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105923-93	Nº TransfereGOV 987538/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA	BDI 1 20.09%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE LOURDES BAHIA									1.224.428,45	
1.5.5.4.1.	Composição	COMP 24	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR *148* MM	UN	5,00	3.561,60	BDI 1	4.277,13	21.385,65	RA
1.5.5.4.2.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	10,00	328,84	BDI 1	394,90	3.949,00	RA
1.5.6.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.706,80	
1.5.6.0.1.	Composição	COMP 19	Copia da ORSE (2450) - Limpeza geral	M2	320,00	3,40	BDI 1	4,08	1.305,60	RA
1.5.6.0.2.	Composição	COMP 20	Placa de inauguração metálica 0,40x0,60m	UN	1,00	1.166,79	BDI 1	1.401,20	1.401,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA
Local
quarta-feira, 20 de maio de 2026
Data

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
Engenheira Civil
CREA-BA 0522377939
Responsável Técnico
Nome: JAILMA SANTOS ANDRADE
CREA/CAU: 522377939
ART/RRT: BA20261480104